

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Sanacija objekta železničke stanice Ovčar Banja**

Referentni broj: **JN 46/2021**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, nedostaju količina i merna jedinica u Elektro radovima, deo Video nadzor, poz. 18., molim Vas za dopunu iste.	Pomenuta pozicija će biti obrisana. Sledi izmena konkursne dokumentacije.
Postovani, Kada moze da se obidje lokacija i osoba za kontakt za obilazak. Molimo za uvid u projektnu dokumentaciju ili da projekat objavite na portalu	Naručilac konkursnom dokumentacijom nije predvideo obavezan obilazak, ali ako ponuđači žele da obave obilazak objekta- Kontakt osoba za obilazak je šef stanice Čačak (nadzor Ovčar banje) Zoran Radivojević tel: 065/2212122
II. RUSENJE I DEMONTAZE. POZ. 2. Potreban podatak o vrsti i debljini zida koji se buši, odnosno o dužini rupe.	Izvođač radova procenu može izvršiti na licu mesta.
II. RUŠENJE I DEMONTAŽE. POZ. 12. Od kog materijala je trošni materijal, koje debljine i preko koje konstrukcije.	Izvođač radova procenu može izvršiti na licu mesta.
II. RUŠENJE I DEMONTAŽE. POZ. 21. Potrebni podaci o dužini vodovodne mreže ili organizovati uvid iste na licu mesta?	Organizovati uvid na licu mesta. Prilikom organizovanja posete gradilišta kontaktirati nadležnog predstavnika ispred Infrastrukture Železnica Srbije, odnosno vlasnika predmetnog objekta – Sektora za Saobraćajne poslove. Kontakt osoba za obilazak je šef stanice Čačak

	(nadzor Ovčar banje) Zoran Radivojević tel: 065/2212122
II. RUŠENJE I DEMONTAŽE. POZ. 28. Potrebni podaci o dužini kanalizacionih cevi ili organizovati uvid u istu na licu mesta.?	Organizovati uvid na licu mesta. Prilikom organizovanja posete gradilišta kontaktirati nadležnog predstavnika ispred Infrastrukture Železnica Srbije, odnosno vlasnika predmetnog objekta – Sektora za Saobraćajne poslove. Kontakt osoba za obilazak je šef stanice Čačak (nadzor Ovčar banje) Zoran Radivojević tel: 065/2212122
II. RUŠENJE I DEMONTAŽE. POZ, 5. Ispitivanje kanalizacionog sistema. Jedinica mere m3 ?	Obračun je paušalno.
TESARSKI RADOVI : POZ. 1 i 2. Potreban projekat ili podatak o potrebnoj kolicini gradje po m2 ?	Količinu potrebne građe koja je vezana za ove pozicije, proveriti na licu mesta.
TESARSKI RADOVI: POZ. 3. Impregnacija fosni - Pitanje: na koji način i kojim materijalima ?	Zaštitu izvršiti kvanim firnajzom, prskanjem ili premazivanjem.
XVIII. PARTERNO UREDJENJE: POZ. 1. Potreban podatak o boji ploca ?	Boja behaton ploča – svetlo siva.
XX. OPREMA PARTERA. POZICIJE 1, 2, 3, 4 Potreban crtež - detalj ?	Prilikom izvođenja i u dogovoru sa nadzornim organom dogovoriti mesto ugradnje i izvođenje navedenih pozicija.
Poštovani, U konkursnoj dokumentaciji u obrascu " OPIS I SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE" u delu PREDMER I PREDRAČUN RADOVA u tački IX	Da, mislilo se na milimetre. Sledi izmena konkursne dokumentacije.

LIMARSKI RADOVI u Poz.1 data je razvijena širina olovnog lima za opšivanje venaca 6025 cm. Da li je napravljena greška u jedinici mere, tj. da li se mislilo na milimetre umesto centimetare?	
U konkursnoj dokumentaciji u obrascu " OPIS I SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE" u delu PREDMER I PREDRAČUN RADOVA u tački IX LIMARSKI RADOVI, Poz.1 Predviđeno je opšivanje venaca olovnim limom RŠ 6025cm i debljine d=2mm. Ovakva debljina lima prelazi iz građevinske limarije u metalurgiju. Olovni lim ove debljine prilikom savijanja puca, presa ga oštećuje prilikom savijanja i nije adekvatno rešenje za ovakvu vrstu opšivke. Predlog: Zamena olovnog lima d=2mm aluminijumskim limom d=1mm. Takođe, što se tiče ekološkog aspekta, olovo je najrasprostranjeniji toksični element. Teški metali u radnoj i životnoj sredini predstavljaju ozbiljan zdravstveni i ekološki problem zato što su toksični, nisu biorazgradivi, akumuliraju se u živim sistemima i imaju dugo poluvreme života u zemljištu. Niže koncentracije olova i duže izlaganje može se ispoljiti akumulacijom u unutrašnjim organima. Usled kumulativnih toksičkih svojstava ovog metala, njegovim dejstvom mogu biti poremećene sledeće organske funkcije: neurološke, hematološke, gastrointestinalne, kardiovaskularne, kao i bubrežne. Deca su posebno osetljiva na neurotoksične efekte delovanja olova, tako da čak i relativno nizak nivo izloženosti može, u nekim slučajevima, uzrokovati ozbiljna i ireverzibilna neurološka oštećenja. Iz navedenih razloga predlažemo zamenu olova za aluminijum d=1mm	Spojevi se letuju kalajem, a lim za ugradnju je pocinkovan.
X Građevinska stolarija: Poz.1 i Poz.3 Konkursnom dokumentacijom dati su nedovoljni tehnički opisi predviđene stolarije iz koji se ne može zaključiti da li su planirani prozori jednokrlni, dvokrlni, trokrlni itd. i slično, takođe nisu dostavljene šeme stolarije. Predmetne pozicije predviđaju ugradnju termo Float staklom d=4+16+4mm, paket karakterističan za PVC stolariju. Kako je	Izvođač radova je dužan da na licu mesta proverí sve mere stolarije i po uzoru na postojeću izradi i ugradi novu. Takođe, izvođač radova će dati preporuku za staklo za predviđenu stolariju. Organizovati uvid na licu mesta. Prilikom organizovanja posete gradilišta kontaktirati nadležnog predstavnika ispred Infrastrukture Železnica Srbije, odnosno vlasnika predmetnog

konkursnom dokumentacijom tražena Alumil stolarija, predviđeni paket nije adekvatan. Preporučuje se zamena sa termo Float staklom d=4+12+4mm. Da li možete objaviti šeme stolarije i detaljnije opise iste?	objekta – Sektora za Saobraćajne poslove. Kontakt osoba za obilazak je šef stanice Čačak (nadzor Ovčar banje) Zoran Radivojević tel: 065/2212122
U obrascu "Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta" u delu 2. Tehnički I stručni kapacitet 2.2. Tehnička lica ili tela, konkursnom dokumentacijom traženo je da ponuđač poseduje neophodan kadrovski kapacitet I to: -dva zaposlena tesara, dva limara, dva keramičara, tri molera-fasadera, jednog zidara, tri izvođača građevinske stolarije, dva električara i pet fizičkih radnika. Način dokazivanja kriterijuma: za dva zaposlena tesara, dva limara, dva keramičara, tri molera-fasadera, jednog zidara, tri izvođača građevinske stolarije, dva električara i pet fizičkih radnika., spisak radnika, sa dokazom o stručnoj kvalifikaciji. Da li je dovoljan dokaz o stručnoj kvalifikaciji MA obrazac sa navedenom kvalifikacijom zaposlenog, odnosno stručne osposobljenosti za rad, uz prateći Ugovor o radu?	Potreban je MA obrazac sa navedenom kvalifikacijom zaposlenog, odnosno stručne osposobljenosti za rad, uz prateći Ugovor o radu
Postovani, Da li ce se prihvatiti da jedno lice ima vise licenci /npr. 310 i 410/ ili ponudjac mora imati 2 lica sa ovim licencama?	Saglasni smo sa time da izvođač radova ima jednu osobu sa obe licence (410/ 411 i 310)
1. Da li se prihvata ugovor o angazovanju po clanu 197-202 Zakona o radu i za / npr. tesare, molere zidare/ i da li je za iste po ovom ugovoru potreban i M obrazac? 2. Da li se prihvataju sertifikati o obucenosti radnika kao dokaz strucne kvalifikacije. 3. Da li je dovoljan dokaz dostaviti samo spisak radnika sa trazenim kvalifikacijama?	Da prihvata se ugovor o angažovanju. Potreban je MA obrazac sa navedenom kvalifikacijom zaposlenog, odnosno stručne osposobljenosti za rad, uz prateći Ugovor o radu

Da li ce se prihvatiti izvedeni radovi - okoncana situacija u 2018 godini, ako je ugovor sklopljen i radovi zapoceti u 2017, a završeni u 2018. godini?	Da ako ponuđač dostavi potpisanu i overenu izjavu investitora i overene fotokopije okončanih situacija sa svim specifikacijama
Poštovani, da li možete deo GRAĐEVINSKE STOLARIJE da precizirate sa konkretnim dimenzijama i detaljem da li se zahteva sistem sa termoprekidom ili bez?	Slede izmene konkursne dokumentacije
Poštovani, takođe u GRAĐEVINSKOJ STOLARIJI, koje se boje stolarije zahtevaju?	Slede izmene konkursne dokumentacije
Poštovani, u delu ROLETNARSKI RADOVI, molim Vas za detaljniji opis rolo sistema, boja, materijal, dimenzije?	Slede izmene konkursne dokumentacije
U obrascu "Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta" u delu 2. Tehnički I stručni kapacitet 2.2. Tehnička lica ili tela, konkursnom dokumentacijom traženo je da ponuđač poseduje neophodan kadrovski kapacitet I to: -dva zaposlena tesara, dva limara, dva keramičara, tri molera-fasadera, jednog zidara, tri izvođača građevinske stolarije, dva električara i pet fizičkih radnika. Način dokazivanja kriterijuma: za dva zaposlena tesara, dva limara, dva keramičara, tri molera-fasadera, jednog zidara, tri izvođača građevinske stolarije, dva električara i pet fizičkih radnika., spisak radnika, sa dokazom o stručnoj kvalifikaciji. Da li je dovoljan dokaz o stručnoj kvalifikaciji MA obrazac sa navedenom kvalifikacijom zaposlenog, odnosno stručne osposobljenosti za rad, uz prateći Ugovor o radu?	Potreban je MA obrazac sa navedenom kvalifikacijom zaposlenog, odnosno stručne osposobljenosti za rad, uz prateći Ugovor o radu
U tenderskoj dokumentaciji, u obrascu strukture ponuđene cene, u poziciji XIX Elektroinstalaterski	Slede izmene konkursne dokumentacije

radovi u tačkama 6 i 7 (Video nadzor) date su razvodne kutije (nadzidne) dimenzija 1150x110 i 1100x100. Da li je napravljena greška tj. da li se mislilo na dim. 115x110mm i 110x100mm?	
Poštovani, u konkursnoj dokumentaciji u obrascu strukture cene u poziciji XXI Radovi ozelenjavanja u tački 2 navedeno je da broj sadnih mesta zavisi od broja sadnica po m2 (9kom/m2). S obzirom da sadnica Hypericum calycinum tražene starosti ima visinu i širinu koja ide od 30cm do 60cm, što zauzima prostor od 45cm, fizički je nemoguće posaditi 9 sadnica na 1m2.	Slede izmene konkursne dokumentacije
POZ. VI.1. U predmeru su date hrastove grede, a na objektu su ugrađene čamove grede. Sagledavanje količine greda za zamenu je nakon ulaska u posao zajedno sa investitorom. To znači da se sada ne može znati koje se grede tačno menjaju pa ne može ni dati cena po m2. Potrebno je da se količina daje po m3 sa sada približnom količinom koju investitor oderedi, a tačna da se da nakon detaljnog pregleda. Pitanje; Da li se mogu raditi drveni elementi od čamove građe kao što je i sada?	Naručilac ostaje pri zahtevu iz predmera radova. Naručilac prihvata sugestiju da količine budu u m3. Slede izmene konkursne dokumentacije
POZ- VI/5. Da li se letvanje vrši za ćeramidu ili za falcovani crep i na koji način?	Letvisanje se vrši prema tehničkim uslovima proizvođača crepa koji je naveden u predmeru I predračunu (POZ VIII/1 Pokrivački radovi) – za falcovani crep koji je predviđen za ugradnju.
POZ. IX.5. Da li se radi o pojedinačnim snegobranima za crep ili neki drugi tip. Potreban detalj.	Radi se o pojedinačnim snegobranima od pocinkovanog lima, (u predmeru I predračunu je data količina po komadu).

POZ. X. 1,2,3,4 STOLARIJA ŠEME: U Vašem odgovoru od 28.05.2021. godine stoji da se na licu mesta vidi stolarija i da izvođač da preporuku za staklo. Na ovaj način ponuđači nemaju iste uslove da daju i kalkulišu cenu pa je neophodno da investitor uradi šeme stolarije sa svim karakteristikama i detaljima potrebnim za te pozicije i iste dostavi ponudjima?	Nauričalac će objaviti šemu stolarije sa načinom otavaranja. Izvođač radova je dužan da na licu mesta proveri sve mere stolarije i po uzoru na postojeću izradi i ugradi novu. Slede izmene konkursne dokumentacije
XVII/1. Roletne šema. Za davanje cene roletni neophodna je šema istih sa svim opisima i karakteristikama.	Zidni rolo sistemi (rolo zavese) ili slično će se postavljati samo u prostoriji otpravnika vozova. Rolo sistem (rolo zavese) ili slično – postavljaju se u beloj boji, celom visinom i trebaju biti prema opisu navedenom u predmeru radova, ili nešto slično. Naručilac će objaviti šemu otvora sa naznačenom pozicijom postavljanja rolo sistema. Slede izmene konkursne dokumentacije.
POZ. VIII 6 i 7. U novom izmenjenom opisu stoji da je vertikalni oluk precnika min. 40 cm. Da li se radi o gresci jer takvih oluka na objektu nema, a i u praksi se retko sreću. Data količina ove pozicije od 180 m' se ne nalazi na objektu. Da li je ista tačna?	Data količina za POZ IX.6 je predviđena za sve horizontalne oluke, iza kalkanskih zidova, i za deo "oluka" koji se nalazi sa leve strane objekta a koji se oblaže savijenim limom razvijene širine predviđenom u predmeru radova. Poželjno je da izvođač radova na licu mesta utvrdi tačne pozicije horizontalnih oluka. Kod POZ IX.7 minimalni prečnik vertikalnog oluka je 20cm, dužine 4-5m', debljine lima d=0,6mm. Slede izmene konkursne dokumentacije.
Poštovani, da li možete pojasniti uslov koji se tiče sredstva obezbeđenja za izvršenje ugovora koji se odnosi na odgovornost za prouzrokovanu štetu ako je nastala u vezi sa obavljanjem određene delatnosti. Šta tačno izabrani ponuđač dostavlja za ispunjenje ovog uslova. Na koji novčani iznos treba da glasi navedeno sredstvo, koliko treba da traje i koje rizike treba da pokrije tačno.	Odnosi se na Polisu osiguranja (član 14. Modela Ugovora)

Poštovani , u skladu sa članom 98. ZJN molimo vas da objavite tačne dimenzije za zastakljenje Alumil prozore za koje se daje ponuda za poziciju 1. unutar X Građevinske stolarije u Tehničkim specifikacijama. Trenutno je pozicija bez tačnih mera tj. date su gornje i donje granice za a. i b. a za c. ste naveli preko 5 m2- što može biti i 6 m2 i 22 m2. Po postojećem opisu navedena pozicija stvara osnov da predate ponude ne mogu biti uporedive što dovodi u pitanje zakonitosti stručne ocene ponuda. Čak ni predloženo merenje od strane zainteresovanih lica ne garantuje da će svi dati cene za iste dimenzije. Naručilac je obavezi da konkursnu dokumentaciju pripremi na način da se na osnovu iste može dati ponuda i da ta ponuda bude uporediva sa ostalim ponudama.(član 93. ZJN) Tehničke specifikacije su deo konkursne dokumentacije i moraju između ostalog imati dimenzije za radove/ dobra za koje se daje ponuda.	Slede izmene konkursne dokumentacije.
Kao jedan od uslova ste postavili prosečan godišnji broj zaposlenih u poslednje 3 godine pre isteka roka za podnošenje ponuda , a dokaz za ispunjavanje navedenog uslova je PPPD za april 2021. Smatramo da navedeni dokaz potvrđuje broj zaposlenih kojima je isplaćen porez na zarade i to za samo mesec april 2021 i da isti nikako nije dokaz o prosečnom godišnjem broju zaposlenih za predhodne 3 godine - d ali je u pitanju greška i nesklad između uslova i dokaza?	Naručilac prihvata sugestiju i ukloniće ovaj zahtev.Slede izmene konkursne dokumentacije.
Iz kog razloga je naručiocu presudno da izabrani ponuđač ima 22 zaposlena. Možete li nam objasniti na koji način ste došli do zaključka da samo 22 zaposlena mogu realizovati predmetni ugovor? Iz kog razloga ponuđač sa 20 zaposlenih ne bio mogao ugovoriti predmetne radove? Kako tačno 2 zaposlena prave razliku u realizaciji ugovora?	Naručilac je na osnovu člana 117. Zakona o javnim nabavkama odredio ovaj kapacitet - minimalni broj zaposlenih tj. kadrovski resurs privrednog subjekta i primeren je ovoj javnoj nabavci a kako bi se predmetni radovi izvršili u zatom roku.

Da li je za naručioca prihvatljivo da ponuđač umesto inženjera sa 310 prikaže inženjera sa 311 licencom? Smatramo da navedeno ne bi bilo sporno jer ste dozvolili alternativno ispunjavanje uslova kod odgovornog izvođača radova gde je dozvoljeno 410 ili 411.	Naručilac prihvata sugestiju. Slede izmene konkursne dokumentacije.
Molimo vas da pojasnite šta podrazumevate pod radnim mestom izvođač građevinske stolarije? Da li umesto tog naziva radnog mesta ponuđač može dostaviti zapsolenog čije radno mesto se ne zove tako ali označava po nazivu da se radi o poslovima na ugrađivanju i montiranju stolarije?	Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji i u svojim odgovorima naveo uslove i način dokazivanja.
U dokazima za uslov pod tačkom 2.2 Tehnička lica ili tela -izvođenje radova ste naveli između ostalog da se dostavi dokaz o stručnoj kvalifikaciji? Na koji dokaz ste tačno mislili a da predstavlja javnu ispravu kao dokaz stručne kvalifikacije?	Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji i u svojim odgovorima naveo uslove i način dokazivanja.