Gradska uprava grada Valjeva 102483248

Karađorđeva 64

14000 Valjevo

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Dogradnja i rekonstrukcija sa promenom namene objekta OŠ Milovan Glišić**

Referentni broj: **404-337/2022-06**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Pitanje br.10 Poštovani, Pregledom promena unesenih u predmer radova utvrdili smo sledeće. Pozicija: Objekat , Hlađenje, pozicija 3 i dalje nije jasno opisana. Opis ove pozicije glasi: „3. FXFQ40B Unutrašnja split jedinica kasetne SLIM izvedbe sa donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje vazduha u 360º, predviđena za ugradnju u spušteni plafon. Veoma mala ugradna visina jedinice omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog plafona. Jedinica je opremljena ventilatorom, dvobrzinskim elektromotorom, izmenjivačem pumpe s direktnom ekspazijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je standardno opremljen pumpom za kondenzat visine distribucije od 850 mm. Kao proizvod DAIKIN tip: FCAG35B(sa integrisanim wifi kontrolerom).“ Opis je očigledno i dalje dvosmilsen. Pošto je u istom delu predmera obrisana pozicija 1, spoljašnja jedinica multi split sistema, sledi da je tačna oznaka tipa za poziciju 3 FXFQ40B.	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

Molimo Vas da potvrdite da li je red „Kao proizvod DAIKIN tip: FCAG35B (sa integrisanim wifi kontrolerom)“ ostao u predmeru radova greškom? Da li će investitor izvršiti novu promenu predmera radova i izbrisati ovaj red koji unosi zabunu na više načina?	
Pitanje br.11 Na naše pitanje br.8, MAŠINSKI RADOVI, Kotlovi i transport peleta, kojim smo zahtevali da se dostavi deo grafičke dokumentacije za mašinske instalacije na kome se vide transporter i elevator, kako bi svi ponuđači cenu za ovu poziciju mogli da formiraju ispravno, odgovor investitora je glasio: „Potencijalnim ponuđačima je omogućen obilazak lokacije kojom prilikom mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju.” Uvidom u dokumentaciju koji je izvršio predstavnik firme sa kojom ćemo nastupati na tenderu kao grupa ponuđača, nije moglo da dođe do razjašnjenja ovog detalja, pošto je u dokumentaciji koji se odnosi na mašinske radove za Objekat 2, umesto kompletnog projekta 6 – Projekat mašinskih instalacija, na uvid stavljen jedino Predmer radova koji je već objavljen u tenderskoj dokumentaciji na portalu za javne nabavke. Crteži, kao ni ostali deo projekata nisu bili na raspolaganju. Zato ponavljamo pitanje: Molimo Vas da objavite deo grafičke dokumentacije za mašinske instalacije na kome se vide transporter i elevator, kako bi svi ponuđači cenu za ovu poziciju mogli da formiraju ispravno. Molimo Vas da bojavite projekat 6 – Projekat mašinskih instalacija za Objkekat 2 na portalu za javne nabavke.	Naručilac će objaviti grafičku dokumentaciju za mašinske instalacije za transporter i elevator.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, u delu kriterijuma pod tačkom 4.1. Spisak izvedenih radova zahtevate "Potrebno je da je ponuđač u poslednje tri godine pre isteka roka za podnošenje ponuda realizovao ugovore na izradi PDV podova min 1000m2 (1263 školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti)". Da li se misli na PVC podove, pošto pretpostavljamo da je u pitanju greška u kucanju prilikom pripreme javne nabavke?	U pitanju su PVC podovi. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.
Poštovani, za predmetnu javnu nabavku imamo određena pitanja. 1. Da li da obrazac izjave o obilasku lokacije overimo kao ponuđači i kao takav dostavimo putem portala ili samo da učitamo dokument kako je i objavljen na portalu? 2. Koliki je rok izvođenja radova obzirom da u objavljenim dokumentima nismo pronašli taj podatak? 3. Da li potvrde o referentnim radovima mogu biti na drugim obrascima uz koje se po pozivu Naručioca dostavlja i druga neophodna dokumentacija u cilju dokazivanja izvedenih referentnih radova?	1. Potvrdu o obilasku lokacije potpisuju ponuđač i naručilac i potvrda se dostavlja preko Portala javnih nabavki. 2. Rok za izvođenje radova je 8 meseci od dana uvođenja u posao i naveden je u Javnom pozivu, odeljak III.2 2). 3. Potrebno je referentne radove iskazati na objavljenim potvrdama, na način da potvrdu korigujete u odnosu na referencu koju istom dokazujete, odnosno, možete brisati stavke radova na koje se potvrda ne odnosi.
Poštovani, u kriterijumima za izbor privrednog subjekta, kao i obrascu potvrde naveli ste PDV podove. Da li se radi o grešci, da li je reč o PVC podovima?	U pitanju su PVC podovi. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

Postovani, U delu 5.1. Standardi osiguranja kvaliteta i 5.2. Standardi upravljanja zivotnom sredinom trazi se obim sertifikacije za " izvodjenje radova iz oblasti niskogradnje i elektro radova". Molimo Narucioca posla da pojasni zasto je bitno da potencijalni ponudjac raspolaze sa sertifikatima ISO45001 i ISO14001 cija je oblast sertifikacije iskljucivo iz oblasti niskogradnje, a ne i obim sertifikacije koji se odnosi na gradjevinske radove?	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije na način da se traže sertifikati ISO 45001 i ISO 14001 bez navođenja uslova za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje i elektro radova.
Postovani, da li mozete da objavite celokupnu projektno-tehnicku dokumentaciju i seme stolarije i bravarije?	Ponuđačima je omogućen obilazak lokacije, koji, zbog kompleksnosti zgrade i potrebnih radova, smatramo za vrlo bitan za podnošenje ispravne ponude. Prilikom obilaska lokacije svi zainteresovani ponuđači mogu napraviti uvid u projektnu dokumentaciju.
U KRITERIJUMIMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma,u tački 4.1. Spisak izvedenih radova, zahtevate: da je ponuđač u poslednje tri godine pre isteka roka za podnošenje ponuda realizovao minimalno 1 (jedan) ugovor, minimalne vrednosti od 200.000.000,00 dinara bez PDV-a a koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji objekata visokogradnje (1263 školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti) i da je ponuđač u poslednje tri godine pre isteka roka za podnošenje ponuda realizovao minimalno 1 (jedan) ugovor a koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji objekata visokogradnje (1263 školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti), minimalno BRGP=4.000 M2	Naručilac ostaje pri zadatim zahtevima

Kako je izvođenje radova na izgradnji u skaldu sa Zakonom o planiranju i izgradnji složeniji posao i većeg obima od rekonstrukcija, adaptacije i sanacije, zahtevamo da izmenite konkursnu dokumentaciju i omogućite da se kao referentni radovi prihvate i radovi na izgradnji objekta visokogradnje (1263 školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti).	
Zahtevate da je ponuđač u poslednje tri godine pre isteka roka za podnošenje ponuda realizovao ugovore na izradi PDV podova min 1000m2 (1263 školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti). Da li možete da pojasnite koji su to PDV podovi, na šta se konkretno zahtev odnosi ili je u pitanju greška.	U pitanju su PVC podovi. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.
Zašto zahtevate ISO sertifikate za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje i elektro radova, kada su predmet radovi na objektima visokogradnje?	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije na način da se traže sertifikati ISO 45001 i ISO 14001 bez navođenja uslova za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje i elektro radova.
1.U KRITERIJUMIMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma,u tački 4.1. Spisak izvedenih radova, zahtevate: da je ponuđač u poslednje tri godine pre isteka roka za podnošenje ponuda isporučio i ugradio minimalno 1 (jedan) kotao na pelet i/ili drvenu sečku, minimalne snage 120kw u objektima 1263 školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti Molimo naručioca da objasni u čemu se ogleda razlika između isporučenog i ugrađenog kotla na pelet i/ili drvenu sečku u objektima 1263 školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti od isporuke i ugradnje kotla na pelet i/ili drvenu sečku u objektima koji nespadaju u	Članom 117. Zakona o javnim nabavkama stoji da naručilac može da odredi uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehničke resurse i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa i novoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije zaključenih ugovora. Kako je predmet javne nabavke dogradnja i rekonstrukcija sa promenom namene objekta Osnovne škole Milovan Glišić, smatramo da definisani uslovi nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama i naručilac ostaje pri traženim uslovima.

klasifikaciju 1263? Smatramo da je dodatno pojašnjenje neophodno kako bi se razumeo i opravdao ovako definisan uslov , koji se vezuje isključivo za specifičnu namenu objekta, imajući u vidu da sa aspekta mašinskih radova koji su predmet ove reference nepostoji nikakva razlika gledajući tip objekta, te je vaš zahtev potpuno neopravdan I diskriminatorski, postavljen s ciljem da se onemogući konkurencija mežu potencijalnim privrednim subjektima. Imajući u vidu da je ovako definisan kriterijum u suprotnosti sa članom 7. ZJN načela obezbeđivanja konkurencije, molimo naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentacije u ovom delu, tako što će omogućiti veću konkurenciju među potencijalnim ponuđačima, u suprotnom podnećemo zahtev za zaštitu prava	
U tački 4.1. Spisak izvedenih radova, zahtevate: da je ponuđač u poslednje tri godine pre isteka roka za podnošenje ponuda realizovao minimalno 1 (jedan) ugovor, minimalne vrednosti od 200.000.000,00 dinara bez PDV-a a koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji objekata visokogradnje (1263 školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti) i da je ponuđač u poslednje tri godine pre isteka roka za podnošenje ponuda realizovao minimalno 1 (jedan) ugovor a koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji objekata visokogradnje (1263 školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti), minimalno BRGP=4.000 M2 Neko od zainteresovanih privrednih subjekata je postavio zahtev naručiocu za izmenom konkursne dokumentacije kako bi konkursnom dokumentacijom bilo omogućeno da se kao referentni radovi prihvate i radovi na izgradnji objekta visokogradnje. Naručilac je bez ikakvih	Članom 117. Zakona o javnim nabavkama stoji da naručilac može da odredi uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehničke resurse i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa i novoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije zaključenih ugovora. Kako je predmet javne nabavke dogradnja i rekonstrukcija sa promenom namene objekta Osnovne škole Milovan Glišić, smatramo da definisani uslovi nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama i naručilac ostaje pri traženim uslovima.

pojašnjenja dao odgovor da ostaje pri zadatom uslovu. Zahtevamo od naručioca pojašnjenje i smatramo da je isto neophodno kako bi se razumeo i opravdao ovako definisan uslov , koji se vezuje isključivo za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju objekata visokogradnje. Članom 117.stavom 1 ZJN propisano je da naručilac može da odredi uslove u pogledu tehničkog I stručnog kapaciteta kojima obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske I tehničke resurse I iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subject ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora. Zašto naručilac smatra da će privredni subjekti koji imaju iskustva na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji objekata visokogradnje, bolje I kvalitetnije izvesti radove od privrednih subjekata koji su izveli I uspešno realizovali ugovore na izgradnji objekata visokogradnje? Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. Glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), u članu 2. jasno pravi razliku između obima radova i to: „30) izgradnja objekta jeste skup radnji koji obuhvata: prethodne radove, izradu i kontrolu tehničke dokumentacije, pripremne radove za građenje, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja objekta; 32) rekonstrukcija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu u gabaritu i volumenu objekta kojima se utiče na ispunjavanje osnovnih zahteva za objekat, menja tehnološki proces; menja spoljni izgled objekta ili povećava broj funkcionalnih jedinica, vrši zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija sa povećanjem kapaciteta;	

33) dogradnja jeste izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor van postojećeg gabarita objekta, kao i nadziđivanje objekta, i sa njim čini građevinsku, funkcionalnu ili tehničku celinu; 34) adaptacija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu, kojima se: vrši promena organizacije prostora u objektu, vrši zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog kapaciteta, a kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne menja spoljni izgled i ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine; 35) sanacija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši popravka uređaja, postrojenja i opreme, odnosno zamena konstruktivnih elemenata objekta, kojima se ne menja spoljni izgled, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine i ne utiče na zaštitu prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra, odnosno njegove zaštićene okoline, osim restauratorskih, konzervatorskih i radova na revitalizaciji;“ Iz predmetnih definicija se jasno vidi da su radovi na izgradnji objekata, mnogo većeg obima od rekonstrukcije, sanacije i adaptacije, te je nesporno pitanje iskustva,imajući u vidu da neko ko je kvalitetno i u ugovorenom roku izveo radove na izgradnji objekata isto tako može da izvede i radove na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji. Smatramo da je naručioc definisanjem ovakvog uslova imao nameru da omogući učešće u postupku odreženom privrednom subjektu i na taj način ograniči konkurenciju među ponuđačima obzirom da nije dao nikakvo opravdanje za postavljanje ovakvog uslova. Molimo naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentacije u ovom delu I omogućiti veću konkurenciju među potencijalnim ponuđačima, u suprotnom podnećemo zahtev za zaštitu prava.	

Pitanje 1: Hlađenje Objekat 1 : Unurtašnje jedinice su opisane kao: FXFQ40B i ista pozicija je zatim opisana kao FCAG35B (sa integrisanim wifi kontrolerom), a kapacitet je naveden kao Qh = 4,5 kW FXFQ40B je namenjena za ugradnju na VRV sistem. FCAG35B je namenjena za ugradnju u multisplit sistem i ima kapacitet 3.5/4 kW (manji od navedenog u predmeru). Na ovom objektu definisane su spolajšnje jedinice i za VRV (RXYSQ5T8Y) i za multi split sisteme (3MXM68N), a unutrašnje jedinice su očigledno definisane dvosmisleno. Molimo vas da pojasnite koliko jedinica se ugrađuje na multi split sisteme a koliko na VRV sisteme za objekat 1 i kolike su snage uređaja, odnosno koje su njihove tačne oznake?	Naručilac će naknadno dati pojašnjenje na ovo pitanje.
Pitanje 2: Hlađenje Objekat 2 : Unurtašnje jedinice su opisane kao: FXFQ40B i ista pozicija je zatim opisana kao FCAG35B (sa integrisanim wifi kontrolerom), a kapacitet je naveden kao Qh = 4,5 kW FXFQ40B je namenjena za ugradnju na VRV sistem. FCAG35B je namenjena za ugradnju u multisplit sistem i ima kapacitet 3.5/4 kW (manji od navedenog u predmeru). Na ovom objektu definisane su spolajšnje jedinice i za VRV (RXYSQ5T8Y) i za multi split sisteme (3MXM68N), a unutrašnje jedinice su očigledno definisane dvosmisleno.	Naručilac će naknadno dati pojašnjenje na ovo pitanje.

Molimo vas da pojasnite koliko jedinica se ugrađuje na multi split sisteme a koliko na VRV sisteme za objekat 1 i kolike su snage uređaja, odnosno koje su njihove tačne oznake?	
Pitanje 3: Objekat 1 hlađenje: Za formiranje VRV sistema potrebne su račve za ugradnju na freonski razvod – molim Vas da predmer dopunite specifikacijom potrebnih račvi.	Naručilac će naknadno dati pojašnjenje na ovo pitanje.
Objekti 1 i 2 hlađenje : Unutrašnje jedinice zahtevane su sa integrisanim wifi kontrolerom. Wi fi kontroler je dodatna opcija koja značajno utiče na cenu. Molimo Vas da odgovorite da li ostajete pri zahtevu da se uz jedinice isporuči wi fi kontroler?	Naručilac će naknadno dati pojašnjenje na ovo pitanje.
Pitanje 5 Objekat 2 Ukupan kapacitet unutrašnjih jedinica 44kom x 4.5kW daleko premašuje kapacitet spoljnih jedinica 7komx 14kW. Koliki je stvarno broj spoljnih a koliko ima unutrašnjih jedinica ?	Podaci o snazi unutrašnjih jedinica (fen koila (dati u katalogu proizvođača su za najveći broj obrtaja ventilatora kada daju i najveću snatu i pri tome prave i najveću buku. Unutrašnje jedinice su tako odabrane da rade sa manjim brojem obrataja kada prave manju buku, a da pri tome imaju potreban rashladni kapacitet.

Pitanje 6 OBJEKAT 2, Mašinski radovi, Pozicija 17: Pozicijom 17 opisana je Isporuka i ugradnja crnih čličnih cevi, i to: Ø 33,7 – 18m, Ø 42,4 - 12m, Ø 48,3 - 12m, Ø 76,1 - 24 m a u poslednjem redu ove pozicije navedena je količina od 126 m ali ne i dimenzija cevi. Molimo Vas da pojasnite da li je količina upisana greškom - odnosno da li je ovaj red suvišan , ili nedostaje dimenzija cevi koje je potrebno ponuditi? Molimo Vas da ispravite predmer na ovoj poziciji i otklonite ovu nejasnoću.	Navedeni broj predstavlja ukupnu dužinu svih cevi u tački 17 i ne treba dodabati nikakav opis isli vrednost radova
Pitanje 7 OBJEKAT 2, Toplovod, Mašinski radivu na toplovodu, Pozicija 17: Pozicijom 17 opisana je Isporuka i ugradnja crnih čličnih cevi, i to Ø 63,5 - 128 m, Ø 88,9 - 12 m a u poslednjem redu ove pozicije navedena je količina od 140 m a li ne i dimenzija cevi. Molimo Vas da pojasnite da li je količina upisana greškom - odnosno da li je ovaj red suvišan , ili nedostaje dimenzija cevi koje je potrebno ponuditi? Molimo Vas da ispravite predmer na ovoj poziciji i otklonite ovu nejasnoću.	Navedeni broj predstavlja ukupnu dužinu svih cevi u tački 17 i ne treba dodabati nikakav opis isli vrednost radova
Pitanje 8 MAŠINSKI RADOVI Kotlovi i transport peleta Transporteri kao i elevator za ubacivanje peleta u skladište su nejasno definisani predmerom, tako da nije moguće dati preciznu ponudu, naročito što se tiče pozicije “elevator” čija cena može biti cca od 7.000 - 20.000 eur. Molimo Vas da objavite deo grafičke dokumentacije za mašinske instalacije na kome se vide transporter i elevator, kako bi svi	Potencijalnim ponuđačima je omogućen obilazak lokacije kojom prilikom mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju.

ponuđači cenu za ovu poziciju mogli da formiraju ispravno.	
Poštovani, Smatramo da se kroz predmer i predračun oba objekta pojavljuju materijali koji se favorizuju. Za konkretne pozicije mislimo da su dovoljni glavni opisi specifikacije materijala, bez navođenja i time favoriziranja određenih proizvođača i to: 2. Zidarski radovi - blokovi Wienerberger; malterisanje Roefix materijal; 3. Betonski radovi - Roefix proizvodi 5. Izolaterski radovi - MAPEI proizvodi 9. Keramičarski radovi - pločice PALAZZO i BORGHETTO 10. Podopolagački radovi - FORBO podovi i sportski parket JUNCKERS BEECH 11. Fasaderski radovi - Roefix proizvodi 12. Molersko-farbarski radovi - Roefix proizvodi VIK radovi - sanitarije - baterije HERZ. Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i time isključite favorizovanje svih ovih proizvoda, kako bi ponuđači mogli da daju što kvalitetniju ponudu u skladu sa zakonom javnih nabavki.	Naručilac je u delu opšteg opisa naveo: „Predračunom radova za neke materijale nije bliže preciziran proizvođač, ili zaštićeni trgovčaki naziv, naziv materijala, ili konstrukcije čija se upotreba predviđa. U svakom slučaju i za precizirane i neprecizirane materijale daje se mogućnost izvođaču da može primeniti adekvatne materijale, ili konstrukcije različitih proizvođača, ili različitih trgovačkih naziva. Podrazumeva se da kavlitet i pogodnost primene tih materijala, ili konstrukcija mora biti najmanje na istom, ili višem nivou od zahtevanog, odnosno projektovanog kvaliteta. Pored toga primena takvih materijala i konstrukcija dozvoljava se samo uz prethodnu saglasnost projektanata i investitora“.
Poštovani, Pregledom predmera i predračuna primetili smo da u Objektu 1, MAS radovi, ventilacije sanitarnih čvorova - nema ukupne rekapitulacije; U ukupnoj rekapitulaciji za Grejanje nema Podstanice; Hlađenje - nema ukupnu rekapitulaciju.	Prilikom formiranja fajla “Struktura cena“ greškom nije data rekapitulacija. Prilikom formiranja fajla “Struktura cena“ greškom u ukupnoj rekapitulaciji nisu dodate pozicije Napajanja objekta i Građevinskih radova napajanja.

U Objektu 2, ELE - pod 4, nema ukupna rekapitulacija razvodnih ormara; U ukupnoj rekapitulaciji za ELE radove, nema Napajanje objekta i Građevisnki radovi napajanja; MAS radovi u rekapitulaciji Grejanje - nema Podstanice; ne postoji zbirna rekapitulacija za sve MAS radove; U AG radovima - Pripremni radovi, poz 1.6 postoji opis pozicije bez jedinice mere i količine. Molimo Vas za izmenu obrasca i pojašnjenje. Takođe Vas molimo da objavite šeme stolarije.	Pozicijom 1.6 data je napomena da je demontaža sanitarnih elemenata obuhvaćena u projektu hidro instalacija. Poziciju je potrebno izostaviti iz predmera AG radova. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije za sve nedostajuće pozicije. Potencijalnim ponuđačima je omogućen obilazak lokacije kojom prilikom mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju kao i šemu stolarije.
U obrascu strukture cene uočili smo određene nelogičnosti/neslaganja pa Vas molimo da izvršite usaglašavanje obrasca strukture cene: * objekat 1 - deo 4.6.4 (elektroinstalacije) , 5.6.5 - detekcija i dojava požara: - pozicija koja se odnosi na javljač požara u količini od 44 komada navedena je dva puta u obrascu strukture cene * objekat 2 - deo 4. instalacija video nadzora - i u poziciji 4.3 i u poziciji 4.4. traži se LED monitor 24" (identične pozicije) Potrebno je da ispravite/usaglasite obrazac strukture cene kako bi ponuđači mogli da daju ispravnu ponudu.	Prilikom formiranja fajla “Struktura cena”, pozicija koja se odnosi na javljač požara u količini od 44 komada je greškom duplirana. Prilikom formiranja fajla “Struktura cena”, pozicija 4.3 je greškom duplirana, pri čemu je izostavljen pravi tekst pozicije 4.4.
Poštovani, Zainteresovani smo za učešće u predmetnoj javnoj nabavci, pa Vas stoga molimo da nam zakazete termin obilaska.	Termin obilaska lokacije je određen

Poštovani u vezi sa predmerom i predračunom radova, pozicija radova 1,9 i 1,1 imaju identičan opis i količine	Prilikom formiranja predmera, pozicija 1.9 je greškom duplirana. Naručilac će izvršiti izmenu dokumentacije.
Pozicija 2, u opisu pozicije navedeno je zidanje pregradnih keramičkih blokova Winerberger debljine 10 cm upotrebom prozirne opeke, zidni element blok Porotherm 11,5. međutim navedeni blok nije prozirna opeka što se može utvrditi i na sajtu proizvođača.	Prilikom formiranja predmera došlo je do tehničke greške, reč „prozirna“ je potrebno izbaciti iz opisa. Zidovi se izvode opekarskim blokom Porotherm 11.5 cm. Naručilac će izvršiti izmenu dokumentacije.
U pozicijama 2.1.2. i 2.1.3. zidarskih radova navedeno je da se zidanje izvodi u skladu sa opisom iz tačke 3.1. Da li je ovde došlo do greške, da li je trebalo da bude navedeno da se zidanje izvodi u skladu sa opisom iz tačke 2.1, obzirom da se tačka 3.1 odnosi na keramičarske radove	Došlo je do greške prilikom pozivanja na prethodnu poziciju, korektno je da piše „u skladu sa pozicijom 2.1“ Naručilac će izvršiti izmenu dokumentacije.
Pozicija mašinskih instalacija, objekat br. 2, Pozicija 5. Isporuka i ugradnja trokrakog elektromotornog venita sa navojnim spojem komplet elektromotornim pognom sličan EPV 3 N proizvod Feniks BB kom 1 PVN 25 Kv=6,3 kom 1 PVN 32 Kv=16 kom 1 Da li možete pojasniti kako se popunjava ova pozicija, obzirom da je i za elektromotor i za ventile stavljena kol.1, a radi se o 2 ventila i 2 elektromotora	Pozicija obuhvata komplet trokraki venti i elektormotorni pogon. Prema tome treba ponuditi dva kompleta trokrakih ventila i elektromotornih pogona. Jedan elektromotorni pogon upravalja radom jednog trokrakog ventila
Objekat br. 2 ,Pozicija 18 u delu Prateća oprema u kotlarnici i pozicija 18 u delu Mašinski radovi	Ne treba ispravljati predmer. U poziciji je navedeno : „Za pomoćni materijal potreban za

na toplovodu nema količinu. Obzirom da se u obe pozicije radi o 50% prethodne pozije da li je prihvatljivo da Ponuđač sam upiše količinu ili Naručilac mora ispraviti predmer?	montažu cevne mreže ..... plaća se 50% od prethodne pozicije. Postupite po zahtevu u ovoj poziciji, kako je i navedeneo: saberite ukupnu vrednost prethodne pozicije, pa ako vam je lakše, podelite sa dva i dobićete vrednost ove pozicije
Poštovani, u predmeru i predračunu radova za Objekat 1, tačka 5 Izolaterski radovi ima pozciju 5.3 koja se odnosi na termoizolaciju poda na tlu u prizemlju stiroporom, pa onda ima pozicija Izolacija podova, 5.5 koja se opet odnosi na izolaciju poda u prizemlju stirodurom. Iz ovako postavljenih pozicija zaključuje se da se na stirodur od 5 cm ređa stiropor od 5cm, obzirom da obe pozcije imaju iste količine. Da li je projektom predviđena izrada ovakve termoizolacije prizemlja?	Prilikom formiranja predmera došlo je do greške i pozicija je duplirana, ispravno bi bilo zadržati poziciju 5.5 postavljanje stirodura na podu u prizemlju, a poziciju 5.3 obrisati. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.
Pitanje br. 9 Poštovani, U periodu od 28.06. - 01.07. mi smo podneli 8 pitanja vezano za JN 404-337/2022-06. Odgovori do sada nisu objavljeni na portalu za javne nabavke. Molimo Vas da objavite odgovore, pošto su oni neophodni da za korektnu pripremu ponude.	Odgovori i izmena obrasca strukture cena je izvršena.
Pitanje br.10 Poštovani, Pregledom promena unesenih u predmer radova utvrdili smo sledeće. Pozicija: Objekat , Hlađenje, pozicija 3 i dalje nije jasno opisana. Opis ove pozicije glasi: „3. FXFQ40B Unutrašnja split jedinica kasetne SLIM izvedbe sa donjom ukrasnom maskom za kružno	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

istrujavanje vazduha u 360º, predviđena za ugradnju u spušteni plafon. Veoma mala ugradna visina jedinice omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog plafona. Jedinica je opremljena ventilatorom, dvobrzinskim elektromotorom, izmenjivačem pumpe s direktnom ekspazijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je standardno opremljen pumpom za kondenzat visine distribucije od 850 mm. Kao proizvod DAIKIN tip: FCAG35B(sa integrisanim wifi kontrolerom).“ Opis je očigledno i dalje dvosmilsen. Pošto je u istom delu predmera obrisana pozicija 1, spoljašnja jedinica multi split sistema, sledi da je tačna oznaka tipa za poziciju 3 FXFQ40B. Molimo Vas da potvrdite da li je red „Kao proizvod DAIKIN tip: FCAG35B (sa integrisanim wifi kontrolerom)“ ostao u predmeru radova greškom? Da li će investitor izvršiti novu promenu predmera radova i izbrisati ovaj red koji unosi zabunu na više načina?	
Pitanje br.11 Na naše pitanje br.8, MAŠINSKI RADOVI, Kotlovi i transport peleta, kojim smo zahtevali da se dostavi deo grafičke dokumentacije za mašinske instalacije na kome se vide transporter i elevator, kako bi svi ponuđači cenu za ovu poziciju mogli da formiraju ispravno, odgovor investitora je glasio: „Potencijalnim ponuđačima je omogućen obilazak lokacije kojom prilikom mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju.” Uvidom u dokumentaciju koji je izvršio predstavnik firme sa kojom ćemo nastupati na tenderu kao grupa ponuđača, nije moglo da dođe do razjašnjenja ovog detalja, pošto je u dokumentaciji koji se odnosi na mašinske	Naručilac će objaviti grafičku dokumentaciju za mašinske instalacije za transporter i elevator.

radove za Objekat 2, umesto kompletnog projekta 6 – Projekat mašinskih instalacija, na uvid stavljen jedino Predmer radova koji je već objavljen u tenderskoj dokumentaciji na portalu za javne nabavke. Crteži, kao ni ostali deo projekata nisu bili na raspolaganju. Zato ponavljamo pitanje: Molimo Vas da objavite deo grafičke dokumentacije za mašinske instalacije na kome se vide transporter i elevator, kako bi svi ponuđači cenu za ovu poziciju mogli da formiraju ispravno. Molimo Vas da bojavite projekat 6 – Projekat mašinskih instalacija za Objkekat 2 na portalu za javne nabavke.	