

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnica na lokaciji Autokomanda – druga faza**

Referentni broj: **69/22**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, U TEHNIČKIČKOJ SPECIFIKACIJI SA OBRASCEM STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI /Ulica Nova 5/1.Saobraćajnica/III kolovozna konstrukcija/poz 4. glasi : Izrada habajućeg sloja Izrada habajućeg sloja (HS) od asfaltbetona, od mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima 3-5 cm po projektu. Obračun se vrši po m2 uvaljanog sloja. Projektom /1.PZI-SAO NOVA 5 i NOVA 6 AUTOKOMANDA, II FAZA 16.02.2022. / Tehnologija izvršenja radova je predviđeno ugrađivanje asfaltne mešavine sa PmB (str. 67-68). Molimo da nam pojasnite koja vrsta habajućeg asfalta će se koristiti . S poštovanjem	Na osnovu predmera i predračuna iz PZI-a, tehničkih uslova i grafičke dokumentacije (normalni poprečni profili i detalji) za habajući sloj koristi se ASFALT BETON AB 11 s sa BIT 50/70.
Poštovani U predemeru Ulica Nova 5/1.Saobraćajnica/III kolovozna konstrukcija/poz 8 glasi: Nabavka i ugrađivanje merdevina. Molim da nam pošaljete koje su tehničke karakteristike i dimenzije merdevina (crtež i tehnički opis) .S poštovanjem	Naručilac će objaviti traženu dokumentaciju.

Poštovani, U Modelu ugovora za u članu 6 stoji: Obaveze koje dospevaju u narednim budžetskim godinama biće realizovane najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti odobrena u tim budžetskim godinama. Molim da nam pojasnite da li to znači da prethodni stavovi iz člana 6 mogu biti promenjeni u skladu sa budžetom u 2023 godini? S poštovanjem	Ne, prethodni stavovi iz člana 6. Modela ugovora neće biti promenjeni.
Poštovani, U predmeru Nova 5/1.Saobraćajnica/IV Odvodnjavanje/poz.1 glasi : Postavljanje ivičnjaka nabavka i ugradnja belih betonskih ivičnjaka na podlozi od betona MB 15, dok u projektu Projekat 1.PZI-SAO NOVA 5 i NOVA 6...(str.82) 4 ODVODNJAVANJE4.1 NABAVKA I UGRADNJA BELIH BETONSKIH IVIČNjAKA 18/24 12/18 Za izradu oivičenja po ovom tipu primeniće se betonski kolovozni ivičnjak 18/24 cm standardne dužine 80 cm, za oivičenje kolovoza, dok se za oivičenjepešačkih staza koristi ivičnjak 12/18 cm. Ivičnjak mora biti od sivog betona, sa jezgrom od betonske mase izrađenim od normalnog agregata i portland cementa, aprema detaljima iz projekta. Kvalitet osnovnog materijala i način izrade treba da obezbede mehaničke karakteristike gotovog elementa koje odgovaraju MB40, kao iapsolutnoj postojanosti na mrazu. S obzirom da u predmeru piše beli, a u projektu i beli i sivi, molim da nam pojasnite koji se ivičnjaci ugrađuju. Ukoliko su beli betonski ivičnjaci, da li su liveni ili vibropresovani? S poštovanjem	Ugrađivaće se liveni ivičnjaci sive boje. Naručilac će objaviti izmenu Konkursne dokumentacije u skladu sa datim odgovorom.
Poštovani,	

molimo Vas da u TS Nova 5 otključate deo koji se odnosi na kišnu i fekalnu kanalizaciju (komplet) jer nije moguće unositi jedinične cene; Isto se odnosi i za TS Nova 6, potrebno je da otključate deo koji se odnosi na vodovod (V montažni i VI ostali radovi), kao i kišnu i fekalnu kanalizaciju (komplet) jer nije moguće unositi jedinične cene. Hvala,	Naručilac će objaviti izmenu Konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na tehničku specifikaciju u skladu sa postavljenim zahtevom.
--	--