

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Projektovanje, izgradnja nedostajuće infrastrukture i instalacija sistema za NP na delu deonice Moravski koridor i to NS:Čičevac,Kruševac istok,Kruševac zapad,Adrani,Preljina (Konjevići),Katrga i privremena čeona NS Kruševac, na autoputu Ruma-Šabac i to: NS Hrtkovci i čeone NS Ruma i Šabac, kao i na delu autoputa Miloš Veliki NS: Prilipac i Lučani**

Referentni broj: **JN 5/2023**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
1. Povodom izmene dokumentacije objavljene na portalu u dokumentu JN 5 Tehničke specifikacije (Uvod) na strani 2 umesto “GRAĐEVINSKI RADOVI • Izrada upravnih objekata na naplatnim stanicama • Izrada nadstrešnica iznad naplatnih stanica.” Stavljeno je da je predmet JN: II. IZVOĐENJE RADOVA NA PROŠIRENJU NAPLATNIH STANICA obuhvata sledeće: · Građevinsko zanatski radovi uključuju: - Izgradnju upravnog objekta – pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i armirano betonski radovi, armirački radovi, montaža upravnog objekta, zanatski i ostali radovi - Izgradnju nadstrešnica, zaštitnih stubova i šahta ispod naplatne kabine – pripremni i zemljani radovi, betonski i armirano betonski radovi, armirački radovi, čelična konstrukcija, pokrivački i limarski radovi.	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije, u pitanju je izgradnja nedostajuće infrastrukture na naplatnim stanicama koje su opisane u tehničkim specifikacijama.

- Izgradnju naletnih stubova – pripremni i zemljani radovi, betonski i armirano betonski radovi, armirački radovi i ostali radovi - Temelji instalacija na ostrvu – izrada, transport i montaža temelja samca i AB šahova za instalacije - Betonske konstrukcije i platoi – pripremni, zemljani, betonski, armirano betonski radovi i razni radovi · Radovi na izgradnji saobraćajnica uključuju: - Pripremne radove – geodetsko obeležavanje površina, iskop rovova za identifikaciju instalacija, odstranjivanje grmlja i drveća, rušenje postojećeg kolovoza sa odvozom, struganje postojećeg asfalta, priprema postojećih slojeva za asfaltiranje polaganje čeličnih kanala, i izradu projekta izvedenog stanja. - Zemljane radove – uređenje podtla, izrada nasipa od zemljanog materijala, planiranje i valjanje posteljice, iskop humusa, iskop zemljanog materijala, humuziranje površina i transport materijala. - Kolovozna konstrukcija – izrada sloja od drobljenog agregata 0/63, izrada sloja od drobljenog kamenog materijala 0/31,5, izradu gornjeg nosećeg sloja od BNS 22sA, izradu habajućeg sloja od AB 11s, izradu betonskog nearmiranog kolovoza, izradu betonskog trotoara i polaganje belih betonskih ivičnjaka i betonskih ploča. - Ovodnjavanje – nabavka i ugradnja betonskih montažnih koruba niz kosinu nasipa, iskop odvodnih kanala · Izrada hidrotehničkih instalacija uključuje: - Vodovodnu mrežu za napajanje sanitarnih uređaja u okviru upravnog objekta – nabavka transport i montaža polipropilenskih cevi, ventila i čeličnih zaštitnih cevi, hidranskog ormana, ispitivanje na probni pritisak	
--	--

- Fekalnu kanalizacionu mrežu, za otpadne vode iz sanitarnih uređaja (iz upravnog objekta), sa vodonepropusnim rezervoarom – nabavka transport i montaža kanalizacionih PVC cevi, PVC ventilacione glave i ispitivanje na vodonepropustivost spojeva
- Sanitarni uređaji i pribor – nabavka, transport i montaža WC šolje, umivaonika, slavine, električnog grejača, ogledala, držača za ubruse, držača zatoalet papir, sapun i električnog sušača za ruke
- Atmosfersku kanalizacionu mrežu, sa priključkom na recipijent, prema projektnim uslovima nadležnog javnog preduzeća – građevinski i betonski radovi, montažni radovi, instalaterski radovi kanalizacija i ostali radovi
- Izvorište, sa bušenim bunarom i potrebnom hidromašinskom opremom – Istražni radovi i izrada bunara prema hidrološkom profilu ili priključenje na vodovodnu mrežu prema uslovima nadležnog javnog preduzeća
- Izrada elektroenergetskih instalacija uključuje:
 - Električne instalacije upravne zgrade – razvodni ormani, izrada instalacija unutrašnjeg osvetljenja, ugradnja panela svetiljki, izrada priključnica i fiksnih priključaka, izjednačavanje potencijala, ugradnja uzemljivača i gromobranske instalacije, ugradnja telefonskih instalacija, postavljanje zaštitnih cevi i sva ispitivanja za postavljene instalacije
 - Električne instalacije nadstrešnice – ugradnja električnih instalacija sa uzemljenjem i ispitivanje postavljenih instalacija
 - Dizel električni agregat – ugradnja dizel električnog agregata, postavljanje kablova, ugradnja uzemljivača i ispitivanje postavljenih instalacija.
 - Nn mreža za objekte na naplatnoj stanici – postavljanje kablovske kanalizacije i ispitivanje kablovskih vodova

- Napojni vodovi za naplatne kabine – ugradnja električnih i telefonskih instalacija sa uzemljenjem i ispitivanje postavljenih instalacija
- Električne instalacije hidrotehničke infrastrukture –postavljanje instalacija, temeljnih uzemljivača, i gromobranskih instalacija sa ispitivanjem
- Javno osvetljenje – demontaža starih stubova, betoniranje temelja, postavljanje novih stubova i montiranje svetiljki,
- Izrada telekomunikacionih i signalnih instalacija uključuje:
 - Telefonske instalacije – nabavka,transport i ugradnja instalacija sa ispitivanjem
 - Strukturna kablovska mreža – isporuka i ugradnja kablova sa ispitivanjem
 - Video nadzor – nabavka i ugradnja softvera
 - PNK kanali – isporuka i ugradnja perforiranih nosača kablova
 - TK mreža – zaštitne ceviu kontrolnom objektu i kablovska kanalizacija,
 - Stabilna instalacija za dojavu požara – nabavka, isporuka i instalacija modula softvera
- Izrada mašinskih instalacija uključuje:
 - Termomašinske instalacije za upravni objekat – postavljanje unutrašnjih instalacija za grejanje objekta i instalacije za hlađenje objekta.
 - Pripremni i završni radovi – upoznavanje sa objektom i probna ispitivanja
- Postavljanje saobraćajna opreme i signalizacije uključuje:
 - Postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme, obeležavanje oznaka na kolovozu, izmeštanje i uklanjanje signalizacije, izradu portala i postavljanje i održavanje saobraćajne opreme za vreme izvođenja radova.

· Pejzažno i hortikulturno uređenje kompleksa uključuje . - Radove na sadnji – iskop jama i postavljanje sadnica - Izradu travnjaka – priprema terena i postavljanje busena trave - Investiciono održavanje · Zaštita od požara uključuje: Montaža protivpožarnih aparata – nabavka i transport Dok na istoj strani pasus 4: Predmet ove javne nabavke je projektovanje i ugradnja opreme i pratećih objekata (nadstešnice, naplatne kućice, upravni objekti) i puštanje u rad sistema za naplatu putarine na naplatnim stanicama Čićevac, Kruševac Istok, Kruševac Zapad, privremenoj NS Koševi, NS Katrga, NS Lučani, NS Prilipac, NS Adrani, NS Preljina, NS Ruma, NS Hrtkovci i NS Šabac. Oprema sistema za naplatu putarine koja se ugrađuje na saobraćajne trake i u upravnoj zgradi mora biti kompatibilna sa opremom koja je ugrađena na ostalim naplatnim stanicama na deonici Beograd - Niš. Postavlja se pitanje da li je predmet ove JN izvođenje proširenja naplatnih stanica? Prema informacijama koje ima zainteresivani ponuđač građevinski radovi na naplatnim stanicama (saobraćajnice, hidrotehnicki radovi, signalizacija i oprema, itd...) su deo postojećeg ugovora Izvođača koji izvode radove na predmetnim deonicama. Molimo Naručioca da poništi ovu izmenu i da vrati prvobitne tehničke specifikacije ukoliko predmet JN nije proširenje naplatnih stanica.	

U vezi sa prethodnim pitanjem. Ukoliko je predmet JN proširenje naplatnih stanica, molimo vas da u tehničkoj specifikaciji u delu 3 Naplatne stanice razjasnite koliko svaka naplatna stanica ima ostrva, odnosno saobraćajnih traka a na koliko se proširuje?	Predmet javne nabavke je izgradnja, a ne proširenje postojećih naplatnih stanica.
Naručilac je tehničkim specifikacijama u pogledu punjača za električna vozila zahtevao da ponuđeni punjači ispunjavaju određene standarde. Da li je naručiocu prihvatljivo: · Umesto standarda IEC 62196 usaglašenost sa standardom IEC 61851, imajući u vidu da je preduslov za dobijanje sertifikata IEC 61851 prethodna sertifikacija za IEC 62196? · Umesto standarda EN IEC 61000-6-1 2019 usaglašenost sa standardom EN IEC 61851-21-2:2021 koji se odnosi upravo na punjače za električna vozila? · Umesto standarda EN 301489-1 v1.9.2 usaglašenost sa novijim standardom EN 301 489-1 v.2.2.0:2017? · Umesto standarda EN 301908-13 V13.1.1.2019 usaglašenost sa standardom EN 301908-13 V11.1.2:2017? · Umesto standarda EN 61851-1:2010 usaglašenost sa novijim standardom EN 61851-1-2011? · Umesto standarda IEC 61851-1:2010 usaglašenost sa novijim standardom IEC 61851-1-2011? · Umesto standarda EN 301489-1 V2.2.3:2019, EN 50364:2010, EN 301489-3 V2.1.2:2021, EN 301489-52 V1.1.2:2020, EN IEC 62311:2020 i EN 301908-2 V13.1.1:2020 da ponuđač dostavi izjavu proizvođača da su ponuđeni punjači izrađeni i rade u skladu sa navedenim standardima?	Naručilac će izvršiti izmene konkursne dokumentacije.

Predlažemo i da Naručilac odustane od zahteva da punjač za električna vozila bude usaglašen sa standardom EN 301489-34 V1.4.1 imajući u vidu da se ovaj standard odnosi na mobilne telefone, te da se povlači do kraja 2023. godine.	
Naručilac je u obrascu strukture cene zahtevao za sledeću opremu: Centralni UPS naplatne stanice (pozicija 23), Server sistema za naplatu putarine na nivou naplatne stanice (pozicija 24), Radna stanica sistema za naplatu putarine na nivou naplatne stanice (pozicija 25) i Mrežni laserski štampač (pozicija 26) da ponuđači dostave potvrdu proizvođača o petogodišnjoj garanciji. Imajući u vidu da u tehničkim specifikacijama nije naveden zahtev petogodišnje garancije za ovu opremu, predlažemo da Naručilac razmotri brisanje ovog zahteva za petogodišnju garanciju.	Naručilac prihvata sugestiju i izvršiće izmenu konkursne dokumentacije.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, U dokumnetu JN5 Model Ugovora u Posebnim uslovima Ugovora (strana 22) (Br.Klauzule O.U.U. 1.1. (7) između ostalog stoji : I. IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMANTACIJE obuhvata sledeće: • Izrada idejnog projekta • Izrada projekta za građevinsku dozvolu • Izrada izvoda iz projekta • Izrada projekta za izvođenje	U pitanju je tehnička greška u izradi konkursne dokumentacije koja će biti ispravljena izmenama objavljenim na Portalu JN.

• Izrada projekta izvedenog objekta II. IZVOĐENJE RADOVA NA PROŠIRENJU NAPLATNIH STANICA obuhvata sledeće: • Građevinsko zanatski radovi uključuju: • Radovi na izgradnji saobraćajnica uključuju: • Izrada hidrotehničkih instalacija uključuje: • Izrada elektroenergetskih instalacija uključuje: • Izrada telekomunikacionih i signalnih instalacija uključuje: • Izrada mašinskih instalacija uključuje: • Postavljanje saobraćajna opreme i signalizacije uključuje: • Pejzažno i hortikulturno uređenje kompleksa uključuje . • Zaštita od požara uključuje: I. NABAVKA I UGRADNJA OPREME POTREBNE ZA FUNKCIONISANJE KOMPLEKSA U ZATVORENOM SISTEMU NAPLATE PUTARINE obuhvata sledeće: • Naplatni sistem • Video nadzor procesa naplate putarine • Alarmni sistem za obezbeđenje radnika i imovine U dokumentu JN 5 Tehničke specifikacije (Uvod) (strana 2) stoji : IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	
---	--

• Izrada idejnog projekta • Izrada projekta za građevinsku dozvolu • Izrada izvoda iz projekta • Izrada projekta za izvođenje • Izrada projekta izvedenog objekta GRAĐEVINSKI RADOVI • Izrada upravnih objekata na naplatnim stanicama • Izrada nadstrešnica iznad naplatnih stanica. Molim da nam pojasnite šta obuhvataju radovi?	
Poštovani, Ovim putem upućujemo pitanje. U tehničkoj specifikaciji je navedeno sledeće: Str 21/38 ”Softver mora biti baziran na “Open Source“ platformi i u skladu sa važećim pravilnicima poslovanja i cenovnicima JP Puteva Srbije koji su dostupni na uvid na adresi naručioca pre podnošenja ponude” Str23/38 ”Softver mora biti baziran na “Open Source“ platformi i u skladu sa važećim pravilnicima poslovanja i cenovnicima JP Puteva Srbije koje je neophodno zvanično preuzeti na adresi naručioca pre podnošenja ponude.”	Navedeni interni akti su dostupni na sajtu Naručioca.

Možete li nam reći kada bismo mogli da dođemo da preuzmemo dokumentaciju, i šta bismo pre preuzimanja trebali da pripremimo sa naše strane?	
1. Povodom izmene dokumentacije objavljene na portalu u dokumentu JN 5 Tehničke specifikacije (Uvod) na strani 2 umesto “GRAĐEVINSKI RADOVI • Izrada upravnih objekata na naplatnim stanicama • Izrada nadstrešnica iznad naplatnih stanica.” Stavljeno je da je predmet JN: II. IZVOĐENJE RADOVA NA PROŠIRENJU NAPLATNIH STANICA obuhvata sledeće: · Građevinsko zanatski radovi uključuju: - Izgradnju upravnog objekta – pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i armirano betonski radovi, armirački radovi, montaža upravnog objekta, zanatski i ostali radovi - Izgradnju nadstrešnica, zaštitnih stubova i šahta ispod naplatne kabine – pripremni i zemljani radovi, betonski i armirano betonski radovi, armirački radovi, čelična konstrukcija, pokrivački i limarski radovi. - Izgradnju naletnih stubova – pripremni i zemljani radovi, betonski i armirano betonski radovi, armirački radovi i ostali radovi - Temelji instalacija na ostrvu – izrada, transport i montaža temelja samca i AB šahtova za instalacije - Betonske konstrukcije i platoi – pripremni, zemljani, betonski, armirano betonski radovi i razni radovi · Radovi na izgradnji saobraćajnica uključuju:	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije, u pitanju je izgradnja nedostajuće infrastrukture na naplatnim stanicama koje su opisane u tehničkim specifikacijama.

- Pripremne radove – geodetsko obeležavanje površina, iskop rovova za identifikaciju instalacija, odstranjivanje grmlja i drveća, rušenje postojećeg kolovoza sa odvozom, struganje postojećeg asfalta, priprema postojećih slojeva za asfaltiranje polaganje čeličnih kanala, i izradu projekta izvedenog stanja.
- Zemljane radove – uređenje podtla, izrada nasipa od zemljanog materijala, planiranje i valjanje posteljice, iskop humusa, iskop zemljanog materijala, humuziranje površina i transport materijala.
- Kolovozna konstrukcija – izrada sloja od drobljenog agregata 0/63, izrada sloja od drobljenog kamenog materijala 0/31,5, izradu gornjeg nosećeg sloja od BNS 22sA, izradu habajućeg sloja od AB 11s, izradu betonskog nearmiranog kolovoza, izradu betonskog trotoara i polaganje belih betonskih ivičnjaka i betonskih ploča.
- Ovodnjavanje – nabavka i ugradnja betonskih montažnih koruba niz kosinu nasipa, iskop odvodnih kanala
- Izrada hidrotehničkih instalacija uključuje:
 - Vodovodnu mrežu za napajanje sanitarnih uređaja u okviru upravnog objekta – nabavka transpot i montaža polipropilenskih cevi, ventila i čeličnih zaštitnih cevi, hidranskog ormana, ispitivanje na probni pritisak
 - Fekalnu kanalizacionu mrežu, za otpadne vode iz sanitarnih uređaja (iz upravnog objekta), sa vodonepropusnim rezervoarom – nabavka transpot i montaža kanalizacionih PVC cevi, PVC ventilacione glave i ispitivanje na vodonepropustivost spojeva
 - Sanitarni uređaji i pribor – nabavka, transport i montaža WC šolje, umivaonika, slavine, električnog grejača, ogledala, držača za ubruse, držača zatoalet papir, sapun i električnog sušača za ruke
 - Atmosfersku kanalizacionu mrežu, sa priključkom na recipijent, prema projektnim

uslovima nadležnog javnog preduzeća –
građevinski i betonski radovi, montažni radovi,
instalaterski radovi kanalizacija i ostali radovi

- Izvorište, sa bušenim bunarom i potrebnom
hidromašinskom opremom – Istražni radovi i
izrada bunara prema hidrološkom profilu ili
priključenje na vodovodnu mrežu prema
uslovima nadležnog javnog preduzeća

· Izrada
elektroenergetskih instalacija uključuje:

- Električne instalacije upravne zgrade –
razvodni ormani, izrada instalacija unutrašnjeg
osvetljenja, ugradnja panik svetiljki, izrada
priključnica i fiksni priključci, izjednačavanje
potencijala, ugradnja uzemljivača i
gromobranske instalacije, ugradnja telefonskih
instalacija, postavljanje zaštitnih cevi i sva
ispitivanja za postavljene instalacije

- Električne instalacije nadstrešnice – ugradnja
električnih instalacija sa uzemljenjem i
ispitivanje postavljenih instalacija

- Dizel električni agregat – ugradnja dizel
električnog agregata, postavljanje kablova,
ugradnja uzemljivača i ispitivanje postavljenih
instalacija.

- Nn mreža za objekte na naplatnoj stanici –
postavljanje kablovske kanalizacije i ispitivanje
kablovskih vodova

- Napojni vodovi za naplatne kabine –
ugradnja električnih i telefonskih instalacija sa
uzemljenjem i ispitivanje postavljenih instalacija

- Električne instalacije hidrotehničke
infrastrukture –postavljanje instalacija,
temeljni uzemljivači, i gromobranskih
instalacija sa ispitivanjem

- Javno osvetljenje – demontaža starih
stubova, betoniranje temelja,
postavljanje novih stubova i montiranje
svetiljki,

· Izrada telekomunikacionih i
signalnih instalacija uključuje:

- Telefonske instalacije – nabavka,transport i ugradnja instalacija sa ispitivanjem
 - Strukturna kablovska mreža – isporuka i ugradnja kablova sa ispitivanjem
 - Video nadzor – nabavka i ugradnja softvera
 - PNK kanali – isporuka i ugradnja perforiranih nosača kablova
 - TK mreža – zaštitne ceviu kontrolnom objektu i kablovska kanalizacija,
 - Stabilna instalacija za dojavu požara – nabavka, isporuka i instalacija modula softvera
 - Izrada mašinskih instalacija uključuje:
 - Termomašinske instalacije za upravni objekat – postavljanje unutrašnih instalacija za grejanje objekta i instalacije za hlađenje objekta.
 - Pripremni i završni radovi – upoznavanje sa objektom i probna ispitivanja
 - Postavljanje saobraćajna opreme i signalizacije uključuje:
 - Postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme, obeležavanje oznaka na kolovozu, izmeštanje i uklanjanje signalizacije, izradu portala i postavljanje i održavanje saobraćajne opreme za vreme izvođenja radova.
 - Pejzažno i hortikulturno uređenje kompleksa uključuje .
 - Radove na sadnji – iskop jama i postavljanje sadnica
 - Izradu travnjaka – priprema terena i postavljanje busena trave
 - Investiciono održavanje
 - Zaštita od požara uključuje:
- Montaža protivpožarnih aparata – nabavka i transport

Dok na istoj strani pasus 4: Predmet ove javne nabavke je projektovanje i ugradnja opreme i pratećih objekata (nadstešnice, naplatne kućice, upravni objekti) i puštanje u rad sistema za naplatu putarine na naplatnim stanicama Ćićevac, Kruševac Istok, Kruševac Zapad, privremenoj NS Koševi, NS Katrga, NS Lučani, NS Prilipac, NS Adrani, NS Preljina, NS Ruma, NS Hrtkovci i NS Šabac. Oprema sistema za naplatu putarine koja se ugrađuje na saobraćajne trake i u upravnoj zgradi mora biti kompatibilna sa opremom koja je ugrađena na ostalim naplatnim stanicama na deonici Beograd - Niš. Postavlja se pitanje da li je predmet ove JN izvođenje proširenja naplatnih stanica? Prema informacijama koje ima zainteresovani ponuđač građevinski radovi na naplatnim stanicama (saobraćajnice, hidrotehnički radovi, signalizacija i oprema, itd...) su deo postojećeg ugovora Izvođača koji izvode radove na predmetnim deonicama. Molimo Naručioca da poništi ovu izmenu i da vrati prvobitne tehničke specifikacije ukoliko predmet JN nije proširenje naplatnih stanica.	
U vezi sa prethodnim pitanjem. Ukoliko je predmet JN proširenje naplatnih stanica, molimo vas da u tehničkoj specifikaciji u delu 3 Naplatne stanice razjasnite koliko svaka naplatna stanica ima ostrva, odnosno saobraćajnih traka a na koliko se proširuje?	Predmet javne nabavke je izgradnja, a ne proširenje postojećih naplatnih stanica.
Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor pod tačkom 4.3. Naručilac je propisao uslov koji se odnosi na projekt menadžera sa minimum 2 lične reference koje prema zahtevima iste odgovaraju referencama ponuđača kao privrednog društva. S obzirom da dihotomija navedenih uslova nije opravdana, te da	Naručilac će, u cilju povećanja konkurentnosti među ponuđačima, izmeniti postavljeni uslov.

predimenzioniranje lične reference znatno ograničava konkurenciju, molimo Naručioca da uskladi postavljene uslove tako što će smanjiti broj ličnih referenci projekt menadžera na minimum jednu.	
Molimo Naručioca da postavljeni uslov minimalnog prihoda smanji na maksimalno 4 milijarde RSD kako bi omogućio veću konkurenciju među ponuđačima.	Naručilac ostaje pri postavljenom uslovu s obzirom da je isti logičan i postavljen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.
Naručilac je Opisom kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta pod tačkom 4.3. propisao uslov koji se odnosi na raspolaganje sa najmanje 6 lica sa sertifikatom/ovlašćenjem proizvođača za instalaciju/montažu, puštanje u rad i servisiranje opreme koja se isporučuje nakon potpisivanja ugovora. Uzimajući u obzir opremu navedenu u Obrascu strukture cene za koju se dostavljaju dokazi te koja se prema tehničkoj specifikaciji dostavlja Naručiocu, smatramo da je predmetni uslov preširoko postavljen ali i kvantitativno nesvrshodan s obzirom da nije logično da se za svaki komad opreme dostavi ovlašćenje proizvođača. Molimo Naručioca da postavljeni uslov obriše.	Naručilac prihvata sugestiju privrednog subjekta s tim što se uslov neće obrisati već će Naručilac izmenom konkursne dokumentacije odrediti pozicije ključne tehničke opreme iz obrasca strukture cene za koju su zahtevani sertifikati/ovlašćenja za lica neophodni kako bi se osigurala stručnost pri instalaciji/montaži, puštanju u rad te naknadno servisiranju opreme u garantnom roku.
Naručilac je tehničkim specifikacijama u pogledu punjača za električna vozila zahtevao da ponuđeni punjači ispunjavaju određene standarde. Da li je naručiocu prihvatljivo: · Umesto standarda IEC 62196 usaglašenost sa standardom IEC 61851, imajući u vidu da je preduslov za dobijanje sertifikata IEC 61851 prethodna sertifikacija za IEC 62196? · Umesto standarda EN IEC 61000-6-1 2019 usaglašenost sa standardom EN IEC 61851-21-2:2021 koji se odnosi upravo na punjače za električna vozila?	Naručilac će izvršiti izmene konkursne dokumentacije.

· Umesto standarda EN 301489-1 v1.9.2 usaglašenost sa novijim standardom EN 301489-1 v.2.2.0:2017? · Umesto standarda EN 301908-13 V13.1.1:2019 usaglašenost sa standardom EN 301908-13 V11.1.2:2017? · Umesto standarda EN 61851-1:2010 usaglašenost sa novijim standardom EN 61851-1-2011? · Umesto standarda IEC 61851-1:2010 usaglašenost sa novijim standardom IEC 61851-1-2011? · Umesto standarda EN 301489-1 V2.2.3:2019, EN 50364:2010, EN 301489-3 V2.1.2:2021, EN 301489-52 V1.1.2:2020, EN IEC 62311:2020 i EN 301908-2 V13.1.1:2020 da ponuđač dostavi izjavu proizvođača da su ponuđeni punjači izrađeni i rade u skladu sa navedenim standardima? Predlažemo i da Naručilac odustane od zahteva da punjač za električna vozila bude usaglašen sa standardom EN 301489-34 V1.4.1 imajući u vidu da se ovaj standard odnosi na mobilne telefone, te da se povlači do kraja 2023. godine.	
Naručilac je u obrascu strukture cene zahtevao za sledeću opremu: Centralni UPS naplatne stanice (pozicija 23), Server sistema za naplatu putarine na nivou naplatne stanice (pozicija 24), Radna stanica sistema za naplatu putarine na nivou naplatne stanice (pozicija 25) i Mrežni laserski štampač (pozicija 26) da ponuđači dostave potvrdu proizvođača o petogodišnjoj garanciji. Imajući u vidu da u tehničkim specifikacijama nije naveden zahtev petogodišnje garancije za ovu opremu, predlažemo da Naručilac razmotri brisanje ovog zahteva za petogodišnju garanciju.	Naručilac prihvata sugestiju i izvršiće izmenu konkursne dokumentacije.