

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izgradnja solarne elektrane i ugradnja toplotnih pumpi za dogrevanje termalne vode u Sportsko rekreativnom centru Petnica Valjevo**

Referentni broj: **405-33/2024-06**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
U tenderskoj dokumentaciji (PZI 5.4 Projekat za izvođenje elektro-energetskih instalacija) navedeno je da je snaga na AC strani 60kW a na DC strani 44.8kWp, da je koeficijent predimenzionisanja na AC strani 1.34. U pitanju je verovatno greška projektanta, pošto predimenzionisanje mora da bude na DC strani, pa ako je AC snaga 60kW a koeficijent predimenzionisnja 1,34 onda snaga na DC strani treba da bude 80,4kWp a ne 44,8kWp kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Time se u predmeru menja broj fotonaponskih modula sa 80 na 144. Molimo vas da razmotrite mogućnost ispravke.	AC strana objekta je predimenzionisana radi dogradnje elektrane u narednom periodu. Predviđeno je da AC strana zadovolji kompletne potrebe za potrošnjom EE objekta, dok je DC strana dimenzionisana na osnovu predviđenog budžeta. Kad se dobiju dodatna sredstva i omogući dogradnja elektrane u narednom periodu, AC strana će već biti pripremljena za dodatnu snagu i neće biti potrebe za dodatnim sredstvima i rekonstrukciju iste.