

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Rekonstrukcija objekta "Medikoterapija" u Nišu**

Referentni broj: **404-1/R-19/2024-10**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, Molimo Vas da proverite predmer za mašinske radove naime u pos 1.8 napisali ste 50 % od pos 1.6, ...smatramo da je greška i da ste trebali da napišete 50 % od pos 1,7 Molimo Vas da što pre korigujete predmer radova ukoliko smo mi u pravu unapred hvala	Poštovani, Naručilac je proverom utvrdio da je u predmeru mašinskih radova kod pozicije 1,8, došlo do tehničke greške. Naručilac će izmeniti tekst pozicije 1,8, tako da će isti posle izmene glasiti: 1.8. Spojni pomoćni i zaptivni materijal uključujući i nosače cevi Predviđa se iznos 50% od pozicije 1.7. Zbog izmene konkursne dokumentacije, u delu Obrasca strukture cene i tehničke specifikacije, naručilac će produžiti rok za podnošenje ponude.
1. Poštovani, u predmeru Arhitektura u Zidarskim radovima za poziciju 1 je obračun dat u m3, dok u jedinici mere za debljinu zida d=12cm piše da je obračun u m2. Molimo Vas da uskladite merne jedinice i izvršite izmenu konkursne dokumentacije 2. U predmeru Arhitektura u Fasaderskim radovima za poziciju 1 nije data jedinica mere po kojoj se vrši obračun, molimo da se dopuni konkursna dokumentacija.	Poštovani, U vezi pitanja pod brojem 1. Naručilac daje sledeće pojašnjenje: Zidovi debljine 12cm su obračunati po m2 a zidovi debljine 20cm i 25cm su obračunati u m3. U vezi pitanja pod brojem 2. Naručilac daje sledeće pojašnjenje: Fasada se obračunava po m2. U skladu s tim biće izmenjena konkursna dokumentacija.

3. Molimo Vas da dostavite šeme stolarije i bravarije i dopunite konkursnu dokumentaciju. 4. U predmeru Arhitektura u delu Aluminarija za poziciju 2 nije data jedinica mere po kojoj se vrši obračun. Molimo da dopunite dokumentaciju, dopunite opis tražene pozicije i date šeme pregrade. 5. U predmeru Elektro radova u delu Prethodni radovi za drugu poziciju je prema opisu obračun dat paušalno, dok u jedinici mere piše obračun po komadu. Molimo Vas da uskladite jedinice mere i izvršite izmenu konkursne dokumentacije. 6. U predmeru Elektro radova u delu 6. Merenje i ispitivanje, za poziciju 6.1 je prema opisu obračun dat paušalno dok u jedinici mere piše obračun po komadu. Molimo Vas da uskladite jedinice mere i izvršite izmenu konkursne dokumentacije. 7. U predmeru Telekomunikacije u delu Prethodni radovi za traženu poziciju je prema opisu obračun dat paušalno, dok u jedinici mere piše obračun po komadu. Molimo Vas da uskladite jedinice mere i izvršite izmenu konkursne dokumentacije.	U vezi pitanja pod brojem 3. Naručilac će dopuniti konkursnu dokumentaciju traženim shemama. U vezi pitanja pod brojem 4. Naručilac daje sledeće pojašnjenje: Greškom kod aluminarije stoji obračun u kg. Količine za poziciju 1-ograda su date u m1, a za poziciju 2-pregrade u toaletima su date u m2. U skladu s tim biće izmenjena konkursna dokumentacija. U vezi pitanja pod brojem 5., 6. i 7. Naručilac daje sledeće pojašnjenje: Navedene pozicije se obračunavaju paušalno, komplet po poziciji, kao što piše u opisu pozicije. Zbog izmene konkursne dokumentacije, u delu Obrasca strukture cene i tehničke specifikacije, naručilac će produžiti rok za podnošenje ponude.
Poštovani, Molimo Vas da nam date odgovor na sledeća pitanja vezana za predmer radova- hidrotehničke instalacije: Pozicija 5.7 Nabavka i montaza termo mešača vode dn 20.Na koji nacin i gde se montiraju, da li ima predviđen model koji se ugrađuje? Pozicija 5.4Bojler od 500l da li je predviđena recirkulaciona pumpa, da li se vodi posebna recirkulaciona linija? unapred hvala	Poštovani, U vezi prvog pitanja, vezanog za poziciju 5.7 u delu hidrotehničke instalacije Naručilac daje sledeće pojašnjenje: Predviđena je nabavka i ugradnja termo mešača na svakom horizontalnom razvodu prema točecim mestima. Model koji se ugrađuje nije predviđen. U vezi drugog pitanja, vezanog za poziciju 5.4 u delu hidrotehničke instalacijeNaručilac daje sledeće pojašnjenje: Projektovana je nezavinsna recirkulaciona mreža za konstantno snabdevanje toplom vodom, dok pumpa za recirkulaciju nije predviđena.

Poštovani, Da li postoji mogućnost da se produži rok za podnošenje ponuda, s obzirom da je rok 07.05., prvi dan posle praznika, to jeste neradnih dana? Hvala unapred na odgovoru. S poštovanjem.	Poštovani, rok za podnošenje ponuda će biti produžen zbog učinjenih izmena konkursne dokumentacije.
1. Poštovani, molimo vas da razmotrite pomeranje roka za predaju ponuda jer je isti dan zadnji dan za pitanja, odgovore, zahteve za zaštitu prava i rok za otvaranje ponuda. Postavili smo pitanja u vezi predmeta a koja su važna za pripremu ponuda. Moguće da su i drugi ponuđači zamolili pomeranje roka jer se stvara situacija da se postupak suspenduje zahtevom za zaštitu prava zbog izostanka odgovora na pitanja i neblagovremenog pojašnjenja konkursne dokumentacije, a što se sve može na vreme izbeći.	Poštovani, rok za podnošenje ponuda će biti produžen zbog učinjenih izmena konkursne dokumentacije.
Poštovani, da li navedena radna mesta(po jedan zidar, keramičar, armirač, moler, parketar, elektro struke, mašinske struke, ViK, pomoćni radnik i dr..) moraju biti kao takva navedena i u M obrascima i u ugovorima o radnom angažovanju ?	Poštovani, dovoljno je da tražena tehnička lica građevinske struke ili neke od građevinsko-zanatskih struka, potrebnih za izvođenje radova koji su predmet nabavke (po jedan zidar, keramičar, armirač, moler, parketar, elektro struke, mašinske struke, ViK, pomoćni radnik...) moraju biti kao takva navedena u jednom od navedenih dokaza, alternativno ili u M obrascima ili u ugovorima o radnom angažovanju, da bi naručilac mogao nesumnjivo da utvrdi ispunjenost traženog uslova.