

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izgradnja centralne pešačke zone u Banji Vrdnik**

Referentni broj: **93/2025**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Potrebno je da naručilac pojasni kako popuniti predmer radova u delu elektro radova obzirom da nema ni opisa pozicija ni količina?	Poštovani, U predmeru i predračunu radova je data opisno pozicija eletroenergetskih radova. Naručilac će dodati i pozicije koje su definisane u idejnom projektu- sveska 4 - elektorenergetske instalacije, a koji je priložen kao sastavni deo konkursne dokumentacije. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda u skladu sa ZJN.
Poštovani, u delu 3.2. Tehnička lica ili tela - izvođenje radova - ste kao dokaz naveli M obrazac ili ugovor o radnom angažovanju; ugovor o delu uskladu sa Zakonom o radu, licence i potvrde o važenju licence. Ostaje nejasno zašto ste naveli samo Ugovor o delu a izostavili ostale ugovore van radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu, kao što su privremeni i povremeni poslovi ili Ugovor o dopunskom radu, koji su takođe dozvoljeni načini angažovanja kadrovskog kapaciteta. Molimo Vas da izmenite ovaj propust kako bi ste konkursnu dokumentaciju usaglasili sa članom 124 st 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.	Poštovani, Prihvatiće se svi ugovori o radnom angažovanju u skladu sa članovima od 197. do 202. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
1. Zemljani radovi - pozicija 2.4. Da li se nasipa zemljom iz iskopa ili treba uračunati nabavku zemlje? 2. Armirački radovi - pozicija 4.1 Količina data u predmeru je 95,67 kg što je premalo za gore date količine betona. Da li je u pitanju greška? 3. Bravrski radovi- pozicija 5.1 U predmeru je navedeno da se radovi izvode po detalju iz šeme bravarije. Priložiti šeme 4. Podopolagački radovi - pozicija 6.1 Behaton. Definirati debljinu za behaton tip 2 i 3, kao i završnu obradu behatona - eventualno proizvođača. 5. Pozicija 6.2 Nabavka, isporuka i postavljanje trave. Na koji tip se misli - na tepih travu, sejanu...? 6. Pozicija 6,3 - Linijski sistem odvodnjavanja. Definirati koja koliko revizionih elemenata je potrebno i da li se povezuje na postojeću kišnu kanalizaciju ili se radi nova linija, obzirom da nije predviđeno pozicijom. Da je sistem pravolinijski i u jednom komadu, bez prekida i skretanja pod uglom ili je iz više delova (bitno je zbog početnih, završnih i ugaonih elemenata sistema)? 7. Pozicija 7.2 - Razni radovi. Precizirati starost i dimenziju traženih biljaka i način sadnje (sadna jama...)? 8. Pozicija 7.6 - Precizirati da li je stubić automatski sa integrisanim svetlom? Koji je prečnik stuba? Brzina podizanja i spuštanja? Otpornost na udar? IP zaštita? Za koji je intezitet upotrebe predviđen (500 ili više ciklusa u 24h). Koliko stubića u isto vreme treba da rade (elektronika može podržati istovremeno 4) i da	Poštovani, Odgovori su sledeći: 1. Za predmetnu poziciju, predviđeno je da se nasip izvodi zemljom koja potiče iz iskopa. 2. Do greške je došlo zbog nepravilno povezanog polja u tabeli. Tačna količina armature iznosi 3.358,80kg. 3 Šema bravarije će biti dostavljena naknadno, nakon usaglašavanja investitora i arhitekte. Bravrski radovi će biti izvedeni u okviru cene navedene u predmeru i predračunu radova. 4. Predviđena debljina behaton ploča je 6cm. Za tip 2 je predviđen KOMBO MAH u završnoj obradi granit - krem, dok je za tip 3 predviđen AMBIENT LINE dimenzija 80*20*6 sm u obradi kolor miks - Diephaus. 5. Za poziciju 6.2 predviđena je nabavka, isporuka i postavljanje tepih trave. 6. Sistem je linijski, sa revizionim elementima na sedam mesta. Povezuje se na postojeću kišnu kanalizaciju. 7. Sadnja drveća starosti do dve godine izvodi se u pripremljene sadne jame odgovarajućih dimenzija, koje omogućavaju razvoj korenovog sistema. Jame se popunjavaju plodnim zemljištem, a nakon sadnje vrši se zalivanje i blago utrpavanje zemlje oko stabla radi obezbeđivanja stabilnosti i zadržavanja vlage. Pored toga, preporučuje se postavljanje potpornih kolčića radi sprečavanja loma i omogućavanja pravilnog rasta stabla. 8. Pozicija i broj stubića su precizno definisani projektom. Radi se o hidrauličnim stubićima izrađenim od nerđajućeg čelika AISI 304. Cilindar

li su svi na istoj liniji ili su na više mesta, i ako jesu, po koliko komada? 9. Pozicija 7.9 - Saobraćajni znaci - Precizirati oblik i prečnik znaka i da li se montira na postojeći stub ili je potrebno nabaviti i stub za njih? 10. Pozicija 7.11 - Nabavka i montaža šahtova. Na kakve šahnove se misli, dimenzija, od kog materijala i za koju namenu? 11. Pozicija 7.12 - AB bandere. Precizirati dimenziju bandera (visina, prečnik) i potrebnu opremu (nosači kablova, uzemljenje...)? 12. Pozicija 7.13 - AB bandere. Da li se pozicija od prethodne razlikuje samo u demontaži postojećih? i ovde je potrebno specificirati banderu? 13. Elektroenergetski radovi. Iz priloženog opisa se ne može utvrditi tip svetiljke, način povezivanja i montaže napajanje za svetiljke kao ni dovod (da li je postojeća mreža, da li su u ptianju spoljne svetiljke - kadelaberi). Ukoliko postoji dovod specificirati koji je, da li je potreban orman za spolju rasvetu (automatika...)? Ukoliko postoji projekat molimo Vas da se objavi.	ima prečnik 127 mm,visinu 600 mm i debljinu zida 6 mm. Brzina podizanja je 15 cm/s, a spuštanja 25cm/s, uz mogućnost ručnog spuštanja u slučaju nužde. Stubići imaju stepen zaštite IP67, što ih čini pogodnim za rad u različitim uslovima. Dizajnirani su za održavanje upotrebu, sa više od 500 ciklusa u 24 sata, uz visok nivo otpornosti na udare i lomove. Životni vek bez održavanja dostiže do 3.000.000 ciklusa. Noviznakovi, definistati sve 9. Za sve saobraćajne znakove u okviru pozicije 7.9 predviđena je nabavka novih znakova i nosećih stubova. Biće postavljen saobraćajni znak – ‘Pešačka zona’, kružnogoblika, prečnika 600 mm, u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji(‘Službeni glasnik RS’, br. 89/2015 i 34/2018).Uz osnovni znak biće postavljena i dopunska tabla (IV-7) sa tekstom:„KOLSKI PRISTUP DOZVOLJEN SAMO OVLAŠĆENIM VOZILIMA – DOSTAVA,STANARI, HITNE SLUŽBE“Saobraćajna signalizacija biće postavljena na tri lokacije. Pristup vozilimahitnih službi biće u svakom trenutku omogućen. 10. Predviđeni su kanalizacioni šahtovi prečnika Ø 600 mm, sa čeličnim poklopcemnosivosti do 12,5 tona. Izrađeni su od armiranog betona. 11. Predviđene su armirano-betonske bandere standardnih dimenzija za uličneelektroinstalaciju. Visina i prečnik biće usklađeni sa tehničkim uslovimanadležnog distributera. Postojeća oprema (kablovi, nosači, uzemljenje...) bićedemontirana sa postojećih bandera i ponovo upotrebljena. 12. Razlika između pozicija 7.12 i 7.13 ogleda se isključivo u demontaži postojećiharmirano-betonskih bandera. Nakon demontaže postavljaju se nove bandere. 13. Tip svetiljke biće definisan u skladu sa cenom iz predmera i predračuna radova.Povezivanje svetiljki vršiće se kroz zemljane rovove, sa razvodom i dovodomkablova postavljenim pod zemljom. Neće se koristiti postojeća mreža, većnovoprojektovana instalacija. Radi se o spoljnim svetiljkama (kandelaberima), kako je
---	--

	potreban orman za spoljnu rasvetu sa automatikom. Poštovani okačićemo projekat.
Poštovani, u delu 4.1. Standardi osiguranja kvaliteta, zahtevate da ponuđač raspolaže ovlašćenjima za isporučene sadnice, kao dokaz za ovaj kriterijum ste naveli - Ovlašćenja isporučioca sadnica sa priloženim sertifikatima . Da li možete bliže da definišete koje sertifikate treba priložiti uz ovlašćenje isporučioca, posebno uzimajući u vidu da je većina sadnica iz uvoza i da se fitološki nalaz i mikročip dobija tek prilikom uvoza?	Poštovani, potrebno je da dobavljač ima "resista certifikat d'autehenticite u prevodu rezista certifikat autentičnosti tj. da su sve sadnice sa poreklom proizvodnje i dozvolom firme koja je dala dozvolu korišćenja patenta i prodaju čipovanih sadnica sa pasošom koji ide uz sadnice samo iz rasadnika koji imaju dozvolu za njihovu prodaju i daju pasoše za te sadnice.
Poštovani, u predmeru i predračunu radova postoje neke nejasnoće pa Vas molimo za pojašnjenje - pozicija 6.3 Nabavka, isporuka i postavljanje linijskog sistema odvodnjavanja. U cenu uračunata nabavka ACO SlotTop Strip linijskog sistema za odvodnjavanje, transport, radna snaga i sav potreban alat i mehanizacija. Obračun po m. Molimo da se definiše tip rešetke, odnosno širina i visina? - pozicija 7.2 sadnice, postoje 4 tipa - molimo da se definiše starost sadnica ili minimalna zahtevana visina sadnica. - Grupa radova 8 - Elektroenergetski radovi - ovde ili je izostavljen predmer radova za pomenutu grupu, ili bar da se definiše broj svetiljki.	Poštovani - Okačićemo sliku rešetke sa datim dimenzijama. - Sadnja drveća starosti do dve godine izvodi se u pripremljene sadne jameodgovarajućih dimenzija, koje omogućavaju razvoj korenovog sistema. Jame sepopunjavaju plodnim zemljištem, a nakon sadnje vrši se zalivanje i blago utrpavanjezemlje oko stabla radi obezbeđivanja stabilnosti i zadržavanja vlage. Pored toga,preporučuje se postavljanje potpornih kolčića radi sprečavanja loma i omogućavanjapravilnog rasta stabla. - Za Grupu radova 8 – Elektroenergetski radovi, broj svetiljki je 23 komada. Celipredmer i predračun za elektroenergetske instalacije nalaze se u elektro projektukoji je priložen uz dokumentaciju
Poštovani,	Poštovani,

Da li je moguće da dopunite konkursnu dokumentaciju tako što ćete objaviti i projektnu dokumentaciju na portalu JN? Takođe, u konkursnoj dokumentaciji, deo Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, tačka 4.1, navedeno je da je potrebno da Ponuđač raspolaže ovlašćenjima za isporučene sadnice. Molimo Naručioca da pojasni šta se podrazumeva pod „ovlašćenjima za sadnice“. Pozdrav	- izvršićemo dopunu konkursne dokumentacije i objaviti projekat. potrebno je da dobavljač ima "resista certifikat d'autenticite u prevodu rezista sertifikat autentičnosti tj. da su sve sadnice sa poreklom proizvodnje i dozvolom firme koja je dala dozvolu korišćenja patenta i prodaju čipovanih sadnica sa pasošom koji ide uz sadnice samo iz rasadnika koji imaju dozvolu za njihovu prodaju i daju pasoše za te sadnice.
Poštovani, molimo Vas da odgovorite na naša pitanja od 16.06.2025 god	Poštovani, u sklopu svih odgovora smo odgovorili i na Vaša pitanja.
Potrebno je da naručilac pojasni kako popuniti predmer radova u delu elektro radova obzirom da nema ni opisa pozicija ni količina?	Poštovani, U predmeru i predračunu radova je data opisno pozicija eletroenergetskih radova. Naručilac će dodati i pozicije koje su definisane u idejnom projektu- sveska 4 - elektorenergetske instalacije, a koji je priložen kao sastavni deo konkursne dokumentacije. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda u skladu sa ZJN.
Poštovani, u delu 3.2. Tehnička lica ili tela - izvođenje radova - ste kao dokaz naveli M obrazac ili ugovor o radnom angažovanju; ugovor o delu uskladu sa Zakonom o radu, licence i potvrde o važenju licence.	Poštovani, Prihvatiće se svi ugovori o radnom angažovanju u skladu sa članovima od 197. do 202. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005,

Ostaje nejasno zašto ste naveli samo Ugovor o delu a izostavili ostale ugovore van radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu, kao što su privremeni i povremeni poslovi ili Ugovor o dopunskom radu, koji su takođe dozvoljeni načini angažovanja kadrovskog kapaciteta. Molimo Vas da izmenite ovaj propust kako bi ste konkursnu dokumentaciju usaglasili sa članom 124 st 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.	54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)
---	---