

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Rekonstrukcija ulice Braće Vuksanović u naselju Blace sa pripadajućom infrastrukturom**

Referentni broj: **0004**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
U Obrazcu strukture cena pozicija 5.4. behaton ploče 10/20/6cm siva boja, navedeno je da je Izvođač u obavezi da dostavi uzorak ploča i ateste za ugrađeni materijal. Molimo za pojašnjenje da li je navedene uzorke i ateste potrebno dostaviti kao sastavni deo ponude, ili se isti dostavljaju naknadno, nakon zaključenja ugovora, odnosno pre početka izvođenja radova. Smatramo da je dostavljanje uzoraka i atesta u fazi realizacije ugovora, pre ugradnje materijala, uobičajena praksa i u skladu sa prirodom predmetnih radova.	Poštovani, Članom 9. stav 1. tačka 12. Modela ugovora definisano je da se svi atesti za izvedene radove i ugrađene materijale i instalacije dostavljaju pre njihove ugradnje.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, u predmeru i predračunu radova, kolona V - Kolovozna konstrukcija i trotoari, pod brojem 5.4: Nabavka i ugradnja sivih dvoslojnih betonskih elemenata od vibropresovanog betona MB40 sa	Poštovani, Članom 9. stav 1. tačka 12. Modela ugovora definisano je da se svi atesti za izvedene radove i ugrađene materijale i instalacije dostavljaju pre njihove ugradnje.

betonskom završnom obradom ,otpornih na dejstvo mraza i soli, na podlozi od drobljenog agregata 4-8mm sa ispunom spojnice "dunavcem" i nabijanjem vibropločom .Borduru i šaru uraditi po detalju.Izvođač mora da dostavi uzorak ploča.Izvođač je dužan da dostavi ateste za ugrađene ploče. Naše pitanje je, da li se uzorci I atesti dostavljaju uz ponudu ili u toku izvođenja radova?	
Poštovani, Uvidom u konkursnu dokumentaciju za projekat „Rekonstrukcija ulice Braće Vuksanović u naselju Blaće sa pripadajućom infrastrukturom“, konstatovano je da su predviđene stavke za iskop materijala III i IV kategorije. Međutim, na predmetnoj lokaciji postoji postojeći asfaltni kolovoz, što znači da se iskop zemlje ne može izvoditi bez prethodnog uklanjanja asfaltnog sloja. Imajući u vidu navedeno, nije jasno na koji način je predviđeno izvođenje iskopa u postojećim uslovima, s obzirom da u predmeru radova nije definisana pozicija uklanjanja (frezovanja ili razbijanja) asfalta. Molimo za pojašnjenje: 1. Da li je predviđeno uklanjanje postojećeg asfalta pre izvođenja iskopa zemlje III i IV kategorije? 2. Ukoliko jeste, iz kog razloga ta pozicija nije uključena u predmer i predračun radova? 3. Na koji način ponuđači treba da obračunaju radove iskopa, ukoliko prethodno uklanjanje asfalta nije definisano? Smatramo da je jasno definisanje ovih radova neophodno radi pravilnog obračuna i formiranja realnih i uporedivih ponuda. Srdačan pozdrav	Poštovani, povodom pitanja vezanih za opis pozicije iskopa u predračunu radova za rekonstrukciju ulice Braće Vuksanovića pozicija 3.2. stoji: Kompletan iskop zemlje III i IV kat do projektovane kote, podrazumeva se kompletan iskop (zbirni iskop) postojećeg (mešovitog sastava materijala) tj. stanja (konstrukcije sa zemljom III i IV kat) da bi se obuhvatio sav materijal koji se nalazi u konstrukciji, čime je izvođaču radova ostavljena sloboda izbora mehanizacije i količina iskopa je usvojena sa postojećom konstrukcijom (do kote postojećeg terena) na osnovu iskaza kubatura. Postojeće stanje ulice je u jako lošem stanju, ne može da se definiše debljina postojeće završne podloge jer je pretrpela razne iskope u prethodnom periodu za rekonstrukciju potrebne infrastrukture. Tehnologijom izvođenja radova je planirano da se opseže postojeća konstrukcija pozicija 2.5 u punoj širini i dužini ulice i da se izvrši kompletan (zbirni) iskop sa postojećom konstrukcijom koja je u mešovitom sastavu materijala sa većim delom prirodnog zemljanog sastava. Kategorizacija III i IV kategorije je primenjena kako bi se definisala potrebna snaga mehanizacije. Tehnički otpor koji pružaju slojevi postojeće konstrukcije prilikom iskopa direktno odgovara parametrima iskopa materijala IV kategorije - čvrsta zemlja i trošna stena, te je izvođač dužan da u jediničnu cenu uračuna rad sa adekvatnom opremom za mešovite

	materijale. Pozicija je projektovana kao jedinstvena da bi se pojednostavio postupak dokazivanja količina u građevinskoj knjizi. Izvođač je u obavezi da prilikom formiranja cene uzme u obzir da opis "kompletan iskop" podrazumeva čišćenje profila do projektovane kote, uključujući sve zatečene materijale.
U Obrazcu strukture cena pozicija 5.4. behaton ploče 10/20/6cm siva boja, navedeno je da je Izvođač u obavezi da dostavi uzorak ploča i ateste za ugrađeni materijal. Molimo za pojašnjenje da li je navedene uzorke i ateste potrebno dostaviti kao sastavni deo ponude, ili se isti dostavljaju naknadno, nakon zaključenja ugovora, odnosno pre početka izvođenja radova. Smatramo da je dostavljanje uzoraka i atesta u fazi realizacije ugovora, pre ugradnje materijala, uobičajena praksa i u skladu sa prirodom predmetnih radova.	Poštovani, Članom 9. stav 1. tačka 12. Modela ugovora definisano je da se svi atesti za izvedene radove i ugrađene materijale i instalacije dostavljaju pre njihove ugradnje.